PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
I	**TIANG**								
1	Tiang Beton 12M-350 daN+E	HDW	Btg	8	5,088,934		40,711,472		40,711,472
2	Tiang Beton 14M-350 daN+E	HDW	Btg	5	6,942,466		34,712,330		34,712,330
3	Penomoran Tiang	JASA	Btg	171	10,067			1,721,400	1,721,400
4	Penghalang Panjat dan Papan Peringatan	HDW	Set	25	200,000		5,000,000		5,000,000
5	Upah Pasang Acc.Jar Penghalang Panjat	JASA	Unit	25	10,600			265,000	265,000
6	Pembetonan Tiang	JASA	Btg	10	750,000			7,500,000	7,500,000
+	P12C-2		Unit	4					
1	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	8	389,800		3,118,400		3,118,400
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	8	17,700		141,600		141,600
3	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	8	1,500		12,000		12,000
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	8	34,800		278,400		278,400
5	Upah Pasang Acc.Jar P12C-2	JASA	Unit	4	45,600			182,400	182,400
II	**JTM**								
A	**SUTM**								
+	CC1-A		Unit	3					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	3	207,470	622,410			622,410
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	6	207,470	1,244,820			1,244,820
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	9	17,700		159,300		159,300
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	6	4,900		29,400		29,400
5	Bolt Single Up Side ⅝" x 10"	HDW	Bh	3	33,600		100,800		100,800
6	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	6	41,500		249,000		249,000
7	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	3	90,200		270,600		270,600
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	3	389,800		1,169,400		1,169,400
9	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	12	11,400		136,800		136,800
10	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	3	34,700		104,100		104,100
11	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	3	17,000		51,000		51,000
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	18.6	5,100		94,860		94,860
13	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	15	1,500		22,500		22,500
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-A	JASA	Unit	3	83,900			251,700	251,700
+	CC1-1		Unit	2					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	6	207,470	1,244,820			1,244,820
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
6	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	51,100		102,200		102,200
9	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	2	17,000		34,000		34,000
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	12.4	5,100		63,240		63,240
11	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	4	1,500		6,000		6,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1	JASA	Unit	2	74,900			149,800	149,800
+	CC2-1		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	6	207,470	1,244,820			1,244,820
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
12	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1	JASA	Unit	1	74,900			74,900	74,900
+	CC2-A		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	2	207,470	414,940			414,940
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	4	207,470	829,880			829,880
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	4	17,700		70,800		70,800
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
8	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	2	90,200		180,400		180,400
9	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
10	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	8	11,400		91,200		91,200
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
12	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
14	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	13	1,500		19,500		19,500
15	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-A	JASA	Unit	1	99,900			99,900	99,900
+	CC7		Unit	2					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	MDU-KD	Set	6	394,550	2,367,300			2,367,300
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	4	34,800		139,200		139,200
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	8	4,900		39,200		39,200
6	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	8	41,500		332,000		332,000
7	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
9	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	8	11,400		91,200		91,200
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
11	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
12	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	6	21,000		126,000		126,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	49,300		98,600		98,600
14	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
15	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	6	16,000		96,000		96,000
16	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
17	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	22	1,500		33,000		33,000
18	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7	JASA	Unit	2	101,800			203,600	203,600
+	CC8		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	207,470	207,470			207,470
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	2	207,470	414,940			414,940
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	MDU-KD	Set	6	394,550	2,367,300			2,367,300
4	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
6	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	3	17,700		53,100		53,100
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
8	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
9	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	1	90,200		90,200		90,200
10	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
11	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	4	45,000		180,000		180,000
12	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
13	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	3	11,400		34,200		34,200
14	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
15	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	3	19,200		57,600		57,600
16	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	9	21,000		189,000		189,000
17	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
18	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	8	16,000		128,000		128,000
19	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
20	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
21	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	13	1,500		19,500		19,500
22	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8	JASA	Unit	1	192,800			192,800	192,800
+	CC8-A		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	207,470	207,470			207,470
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	207,470	207,470			207,470
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	MDU-KD	Set	6	394,550	2,367,300			2,367,300
4	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	4	34,800		139,200		139,200
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	8	4,900		39,200		39,200
7	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
8	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	8	41,500		332,000		332,000
9	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
10	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	4	45,000		180,000		180,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
12	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
13	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	9	11,400		102,600		102,600
14	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
15	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	6	21,000		126,000		126,000
16	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	3	49,300		147,900		147,900
17	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	3	34,700		104,100		104,100
18	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	6	16,000		96,000		96,000

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
19	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
20	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
21	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	22	1,500		33,000		33,000
22	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-A	JASA	Unit	1	197,500			197,500	197,500
+	CC11		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	6	207,470	1,244,820			1,244,820
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
7	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	5	11,400		57,000		57,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	HDW	Bh	2	245,400		490,800		490,800
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
13	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11	JASA	Unit	1	103,100			103,100	103,100
+	CM5-4		Unit	2					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	2	207,470	414,940			414,940
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	49,300		98,600		98,600
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-4	JASA	Unit	2	23,600			47,200	47,200
+	CM5-5		Unit	5					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	5	207,470	1,037,350			1,037,350
2	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	9	5,100		45,900		45,900
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-5	JASA	Unit	5	23,600			118,000	118,000
B	**SKUTM**								
+	DB01		Unit	94					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	188	16,226		3,050,488		3,050,488
2	Suspension Clamp	HDW	Bh	94	19,947		1,875,018		1,875,018
3	U-Bolt	HDW	Bh	94	26,712		2,510,919		2,510,919
4	Fixation Device	HDW	Bh	94	84,821		7,973,127		7,973,127
5	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	188	49,300		9,268,400		9,268,400
6	Upah Pasang Konst. SKUTM DB01 (Suspension Assembly)	JASA	Unit	94	32,400			3,045,600	3,045,600
7	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	9350	24,200		226,270,000		226,270,000
8	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	8976	29,000		260,304,000		260,304,000
9	Bolt M 13x40	HDW	Bh	26928	3,000		80,784,000		80,784,000
10	Frefomed guy wire 70 mm²	HDW	Mtr	374	46,800		17,503,200		17,503,200
11	Kousen	HDW	Bh	374	4,500		1,683,000		1,683,000
+	DB02		Unit	6					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	12	16,226		194,712		194,712
2	Suspension Clamp	HDW	Bh	12	19,947		239,364		239,364
3	Yoke	HDW	Bh	6	33,550		201,300		201,300
4	U-Bolt	HDW	Bh	6	26,712		160,271		160,271
5	Fixation Device	HDW	Bh	6	84,821		508,923		508,923
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	12	49,300		591,600		591,600
7	Upah Pasang Konst. SKUTM DB02 (Small Angle Assembly)	JASA	Unit	6	48,100			288,600	288,600
8	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	1050	24,200		25,410,000		25,410,000
9	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	1008	29,000		29,232,000		29,232,000
10	Bolt M 13x40	HDW	Bh	3024	3,000		9,072,000		9,072,000
11	Frefomed guy wire 70 mm²	HDW	Mtr	42	46,800		1,965,600		1,965,600
12	Kousen	HDW	Bh	42	4,500		189,000		189,000
+	DB03		Unit	1					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	2	16,226		32,452		32,452
2	Suspension Clamp	HDW	Bh	2	19,947		39,894		39,894
3	Yoke	HDW	Bh	1	33,550		33,550		33,550
4	Shackle	HDW	Bh	2	16,834		33,667		33,667
5	Fixation Device	HDW	Bh	1	84,821		84,821		84,821
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	49,300		98,600		98,600
7	Upah Pasang Konst. SKUTM DB03 (Medium Angle Assembly)	JASA	Unit	1	55,300			55,300	55,300
8	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	50	24,200		1,210,000		1,210,000

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
9	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	48	29,000		1,392,000		1,392,000
10	Bolt M 13x40	HDW	Bh	144	3,000		432,000		432,000
11	Frefomed guy wire 70 mm²	HDW	Mtr	2	46,800		93,600		93,600
12	Kousen	HDW	Bh	2	4,500		9,000		9,000
+	DB04		Unit	19					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	38	16,226		616,588		616,588
2	Parralel Groove Clamp	HDW	Bh	38	72,743		2,764,215		2,764,215
3	Strain Clamp Bolted Type	HDW	Bh	38	45,445		1,726,910		1,726,910
4	Turn Buckle	HDW	Bh	38	84,821		3,223,179		3,223,179
5	Strain Hinge	HDW	Bh	38	53,867		2,046,933		2,046,933
6	Fixation Device	HDW	Bh	38	84,821		3,223,179		3,223,179
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	38	49,300		1,873,400		1,873,400
8	Upah Pasang Konst. SKUTM DB04 (Large Angle Assembly)	JASA	Unit	19	51,500			978,500	978,500
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	68	34,700		2,359,600		2,359,600
10	Turn Buckle	HDW	Bh	68	84,821		5,767,794		5,767,794
11	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	136	17,700		2,407,200		2,407,200
12	Primary Dead End Clamp (70 s/d 150) mm²	HDW	Bh	68	103,800		7,058,400		7,058,400
13	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	1700	24,200		41,140,000		41,140,000
14	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	1632	29,000		47,328,000		47,328,000
15	Bolt M 13x40	HDW	Bh	4896	3,000		14,688,000		14,688,000
+	DB05		Unit	2					
1	H Type Connector 50/50 mm² Cu	HDW	Bh	4	38,500		153,998		153,998
2	Cooper Strip 50 mm² Insulated Ground Colour	HDW	Mtr	6	31,720		190,320		190,320
3	PVC Pipe 150 mm²	HDW	Mtr	2	51,240		102,480		102,480
4	Protective Plastic	HDW	Bh	12	3,477		41,724		41,724
5	Link 50 x 25 mm	HDW	Bh	12	3,477		41,724		41,724
6	strapping buckle	HDW	Bh	12	5,531		66,378		66,378
7	Stainless Steel Strap 20mm x 0.7 mm	HDW	Mtr	2	15,000		30,000		30,000
8	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	4	16,226		64,904		64,904
9	Parralel Groove Clamp	HDW	Bh	2	72,743		145,485		145,485
10	Strain Clamp Bolted Type	HDW	Bh	2	45,445		90,890		90,890
11	Turn Buckle	HDW	Bh	2	84,821		169,641		169,641
12	Strain Hinge	HDW	Bh	2	53,867		107,733		107,733
13	Fixation Device	HDW	Bh	2	84,821		169,641		169,641
14	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	4	53,000		212,000		212,000
15	Upah Pasang Konst. SKUTM DB05 (Adjustable Dead End Assembly)	JASA	Unit	2	67,900			135,800	135,800
16	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	8	34,700		277,600		277,600
17	Turn Buckle	HDW	Bh	8	84,821		678,564		678,564
18	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	8	17,700		141,600		141,600
19	Primary Dead End Clamp (70 s/d 150) mm²	HDW	Bh	8	103,800		830,400		830,400
20	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	400	24,200		9,680,000		9,680,000
21	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	384	29,000		11,136,000		11,136,000
22	Bolt M 13x40	HDW	Bh	1152	3,000		3,456,000		3,456,000
+	DB06		Unit	2					
1	Terminal Lug For 50 mm² CU Conductor	HDW	Bh	4	154,107		616,427		616,427
2	Cooper Strip 50 mm² Insulated Ground Colour	HDW	Mtr	12	31,720		380,640		380,640
3	PVC Pipe 150 mm²	HDW	Mtr	7	51,240		358,680		358,680
4	Strapping Buckle	HDW	Bh	12	5,531		66,378		66,378
5	Link 50 x 25 mm	HDW	Bh	12	3,477		41,724		41,724
6	Protective Plastic	HDW	Bh	2	3,477		6,954		6,954
7	Stainless Steel Strap 20mm x 0.7 mm	HDW	Mtr	12	15,000		180,000		180,000
8	Stainless Steel Bolt 12 x 45	HDW	Bh	16	16,226		259,616		259,616
9	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	2	16,226		32,452		32,452
10	Parralel Groove Clamp	HDW	Bh	2	72,743		145,485		145,485
11	Strain Clamp Bolted Type	HDW	Bh	2	45,445		90,890		90,890
12	Turn Buckle	HDW	Bh	2	84,821		169,641		169,641
13	Strain Hinge	HDW	Bh	2	53,867		107,733		107,733
14	Fixation Device	HDW	Bh	2	84,821		169,641		169,641
15	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	4	49,300		197,200		197,200
16	set of cable terminator for 3x150aac+90 st	HDW	Bh	2	61,732		123,464		123,464
17	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	MDU-KD	Bh	6	648,050	3,888,300			3,888,300
18	H Type Connector 50/50 mm² Cu	HDW	Bh	16	38,500		615,993		615,993
19	Terminal Lug For 150 mm² CU conductor	HDW	Bh	12	34,299		411,589		411,589
20	H Type Connector	HDW	Bh	6	19,825		118,950		118,950
21	Termination 3M Coldsrhink Shearbolt 3 Core 240-400 mm2, OD (Up To 24kV)	HDW	Set	2	6,295,000		12,590,000		12,590,000
21	Termination 3M Coldsrhink Shearbolt 1 Core 240-400 mm2, OD (Up To 24kV)	HDW	Set	2	5,750,000		11,500,000		11,500,000

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
21	Upah Pemasangan Termination Coldshrink	JASA	Set	4	900,000			3,600,000	3,600,000
22	Support Assembly For TIC Terminator	HDW	Bh	2	23,180		46,360		46,360
23	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
24	Upah Pasang Konst. SKUTM DB06 (Fixed Dead End Assembly))	JASA	Unit	2	56,700			113,400	113,400
25	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
26	Turn Buckle	HDW	Bh	2	84,821		169,641		169,641
27	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
28	Primary Dead End Clamp (70 s/d 150) mm²	HDW	Bh	2	103,800		207,600		207,600
29	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	100	24,200		2,420,000		2,420,000
30	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	96	29,000		2,784,000		2,784,000
31	Bolt M 13x40	HDW	Bh	288	3,000		864,000		864,000
+	DB08		Unit	4					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	MDU-KD	Set	12	394,550	4,734,600			4,734,600
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	8	34,800		278,400		278,400
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	4	17,700		70,800		70,800
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	16	4,900		78,400		78,400
5	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	8	41,500		332,000		332,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
7	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	16	11,400		182,400		182,400
8	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	4	19,200		76,800		76,800
9	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	8	21,000		168,000		168,000
10	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	4	53,000		212,000		212,000
11	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	12	16,000		192,000		192,000
12	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	44	1,500		66,000		66,000
13	H Type Connector 50/50 mm² Cu	HDW	Bh	8	38,500		307,996		307,996
14	Cooper Strip 50 mm² Insulated Ground Colour	HDW	Mtr	12	31,720		380,640		380,640
15	PVC Pipe 150 mm²	HDW	Mtr	4	51,240		204,960		204,960
16	Protective Plastic	HDW	Bh	24	3,477		83,448		83,448
17	Link 50 x 25 mm	HDW	Bh	24	3,477		83,448		83,448
18	strapping buckle	HDW	Bh	24	5,531		132,756		132,756
19	Stainless Steel Strap 20mm x 0.7 mm	HDW	Mtr	4	15,000		60,000		60,000
20	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	8	16,226		129,808		129,808
21	Parralel Groove Clamp	HDW	Bh	4	72,743		290,970		290,970
22	Strain Clamp Bolted Type	HDW	Bh	4	45,445		181,780		181,780
23	Turn Buckle	HDW	Bh	4	84,821		339,282		339,282
24	Strain Hinge	HDW	Bh	4	53,867		215,467		215,467
25	Fixation Device	HDW	Bh	4	84,821		339,282		339,282
26	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	8	49,300		394,400		394,400
27	Compresion Conector H type 150 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	12	37,700		452,400		452,400
28	AAAC/S 240 mm²	MDU-KD	Mtr	12	37,210	446,520			446,520
29	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	MDU-KD	Bh	12	648,050	7,776,600			7,776,600
30	Termination 3M Coldsrhink Shearbolt 1 Core 240-400 mm2, OD (Up To 24kV)	HDW	Set	4	5,750,000		23,000,000		23,000,000
30	Upah Pemasangan Termination Coldshrink	JASA	Set	4	900,000			3,600,000	3,600,000
31	Upah Pasang Konst. SKUTM DB08	JASA	Unit	4	596,900			2,387,600	2,387,600
32	Pole Band Single Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	8	36,300		290,400		290,400
33	Turn Buckle	HDW	Bh	8	84,821		678,564		678,564
34	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	8	17,700		141,600		141,600
35	Primary Dead End Clamp (70 s/d 150) mm²	HDW	Bh	8	103,800		830,400		830,400
36	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	400	24,200		9,680,000		9,680,000
37	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	384	29,000		11,136,000		11,136,000
38	Bolt M 13x40	HDW	Bh	1152	3,000		3,456,000		3,456,000
+	DB09		Unit	8					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	HDW	Bh	16	16,226		259,616		259,616
2	Parralel Groove Clamp	HDW	Bh	16	72,743		1,163,880		1,163,880
3	Strain Clamp Bolted Type	HDW	Bh	16	45,445		727,120		727,120
4	Turn Buckle	HDW	Bh	16	84,821		1,357,128		1,357,128
5	Strain Hinge	HDW	Bh	16	53,867		861,867		861,867
6	Fixation Device	HDW	Bh	16	84,821		1,357,128		1,357,128
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	16	49,300		788,800		788,800
8	Jointing Coldshrink 50-300 mm2 (Kabel MVTIC)	HDW	Set	8	5,850,000		46,800,000		46,800,000
8	Upah Pemasangan Jointing Coldshrink	JASA	Set	8	900,000			7,200,000	7,200,000
9	Upah Pasang Konst. SKUTM DB09	JASA	Unit	8	401,500			3,212,000	3,212,000
10	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	16	34,700		555,200		555,200
11	Turn Buckle	HDW	Bh	16	84,821		1,357,128		1,357,128
12	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	32	17,700		566,400		566,400
13	Primary Dead End Clamp (70 s/d 150) mm²	HDW	Bh	16	103,800		1,660,800		1,660,800
14	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	400	24,200		9,680,000		9,680,000
15	Ornament Cable for Neutral	HDW	Unit	384	29,000		11,136,000		11,136,000

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
16	Bolt M 13x40	HDW	Bh	1152	3,000		3,456,000		3,456,000
+	Srandang Jointing MVTIC		Unit	8					
1	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	80	4,900		392,000		392,000
2	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	24	302,800		7,267,200		7,267,200
3	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	16	389,800		6,236,800		6,236,800
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	8	34,700		277,600		277,600
5	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	8	53,000		424,000		424,000
6	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	HDW	Bh	16	245,400		3,926,400		3,926,400
7	Upah Pasang Srandang Jointing MVTIC	JASA	Unit	8	571,650			4,573,200	4,573,200
C	**TAMBAHAN**								
+	CM5-3		Unit	2					
1	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	49,300		98,600		98,600
2	Upah Pasang Acc.Jar M5-3	JASA	Unit	2	20,100			40,200	40,200
+	CM5-12		Unit	2					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
2	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	302,800		605,600		605,600
3	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	4	1,500		6,000		6,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-12	JASA	Unit	2	43,100			86,200	86,200
+	CM5-13		Unit	2					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
2	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-13	JASA	Unit	2	43,100			86,200	86,200
D	**NETRAL JTM**								
+	CJ8		Unit	7					
1	Bolt Single Up Side ⅝" x 10"	HDW	Bh	7	33,600		235,200		235,200
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	7	17,000		119,000		119,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	5.6	5,100		28,560		28,560
4	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	7	1,500		10,500		10,500
5	Upah Pasang Konst. JTR J8	JASA	Unit	7	25,100			175,700	175,700
+	CJ10		Unit	3					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	3	17,700		53,100		53,100
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	3	13,100		39,300		39,300
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	3	11,400		34,200		34,200
4	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	3	26,400		79,200		79,200
5	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.4	5,100		12,240		12,240
6	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	3	1,500		4,500		4,500
7	Upah Pasang Konst. JTR J10	JASA	Unit	3	39,800			119,400	119,400
III	**GARDU**								
+	Trafo 1 Fasa CSP 50 KVA (G105, G106, G136)		Unit	1					
1	Trafo 1 Fasa CSP 50 kVA	MDU-KD	Bh	0	18,010,100				
2	Jumper Wire :								
	NFA2X-T 1 x 70 mm²	HDW	Mtr	2	32,450		64,900		64,900
	NFA2X-T 2 x 70 + N 50 mm²	MDU-KD	Mtr	2	48,390	96,780			96,780
3	Hot Line Clamp (35mm² s/d 70 mm²)	HDW	Bh	1	76,300		76,300		76,300
4	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	HDW	Bh	2	404,600		809,200		809,200
5	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	3	29,600		88,800		88,800
6	Compresion Terminal Lug 70 mm²	HDW	Bh	2	17,100		34,200		34,200
7	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	HDW	Bh	4	46,500		186,000		186,000
8	Armour Rod # for 70 mm²	HDW	Set	1	67,800		67,800		67,800
9	Ground wire Cu 16 mm²	HDW	Mtr	2	24,000		48,000		48,000
10	Upah Pasang Trafo 1 Fasa 50 KVA + Bracket	JASA	Unit	1	346,400			346,400	346,400
+	Trafo 3 Fasa 100 KVA 1 Tiang (G312-A)		Unit	1					
1	Trafo 3 phasa 100 kVA YNyn0	MDU-KD	Bh	0	24,760,800				
2	Jumper Wire :								
	NFA2X-T 1 x 70 mm²	HDW	Mtr	9	32,450		292,050		292,050
	NFA2X-T 3x70+1x70 mm²	MDU-KD	Mtr	3	46,900	140,700			140,700
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	MDU-KD	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
4	FCO Polymer	MDU-KD	Bh	3	848,250	2,544,750			2,544,750
5	Fuse Link 6 A	HDW	Bh	3	17,500		52,500		52,500
6	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	HDW	Bh	13	46,500		604,500		604,500
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	22	4,900		107,800		107,800

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
8	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	HDW	Bh	1	404,600		404,600		404,600
9	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	3	29,600		88,800		88,800
10	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	5	302,800		1,514,000		1,514,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
12	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	HDW	Bh	3	155,100		465,300		465,300
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
14	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	2	53,000		106,000		106,000
15	Steel L 70 x 70 x 7 x 780 mm galvanis	HDW	Bh	2	128,400		256,800		256,800
16	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	HDW	Bh	4	245,400		981,600		981,600
17	Upah Pasang Trafo 3 Fasa 100 KVA 1 Tiang	JASA	Unit	1	2,953,300			2,953,300	2,953,300
+	LVCB 2 Jurusan Untuk 1 Tiang (M8-A1)		Unit	1					
1	LVCB 2 Jurusan 250 A LBS	MDU-KD	Bh	1	9,152,100	9,152,100			9,152,100
2	Kabel NYY 1 x 70 mm²	MDU-KD	Mtr	68	79,450	5,402,600			5,402,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 8"	HDW	Bh	10	17,100		171,000		171,000
5	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	1	302,800		302,800		302,800
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	1	389,800		389,800		389,800
7	Pole Band Double Rack 3" atau 3 ½"	HDW	Bh	9	30,300		272,700		272,700
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	2	53,000		106,000		106,000
10	Pipa Pralon 2 ½"	HDW	Bh	2	79,056		158,112		158,112
11	Pipa Pralon 3"	HDW	Bh	1	81,984		81,984		81,984
12	Knee Pipe 2 ½"	HDW	Bh	2	7,320		14,640		14,640
13	Knee Pipe 3"	HDW	Bh	1	8,784		8,784		8,784
14	Spiral Pralon 2 ½"	HDW	Bh	3	52,704		158,112		158,112
15	Spiral Pralon 3"	HDW	Bh	1.5	67,344		101,016		101,016
16	Sepatu Kabel CU/CU-70 mm²	HDW	Bh	16	49,900		798,400		798,400
17	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	8	29,600		236,800		236,800
18	Upah Pasang Acc.Jar LVCB 2 Jurusan (M8-A1, M8-A2)	JASA	Unit	1	614,700			614,700	614,700
+	CM2-11 (Grounding LVCB)		Unit	1					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	HDW	Bh	1	208,500		208,500		208,500
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	HDW	Bh	1	46,600		46,600		46,600
3	Ground wire Cu 16 mm²	HDW	Mtr	1.5	24,000		36,000		36,000
4	Ground rod & Washer	HDW	Bh	2	9,500		19,000		19,000
5	Upah Pasang Acc.Jar M2-11	JASA	Unit	1	56,400			56,400	56,400
IV	**SWITCHING**								
+	Pemasangan Load Break Switch		Unit	2					
1	Load Break Switch	MDU-KD	Set	1	81,702,000	81,702,000			81,702,000
2	Disconnecting Switch 20 KV	HDW	Set	2	8,595,700		17,191,400		17,191,400
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
4	Brace Steel 1.262 mm	HDW	Bh	12	92,200		1,106,400		1,106,400
5	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	20	53,000		1,060,000		1,060,000
6	AAAC/S 240 mm²	MDU-KD	Mtr	24	37,210	893,040			893,040
7	Sepatu Kabel AL/CU Kepala-240 mm²	HDW	Bh	24	124,300		2,983,200		2,983,200
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	12	45,000		540,000		540,000
9	Upah Pasang Load Break Switch (LBS)	JASA	Unit	2	3,467,100			6,934,200	6,934,200
+	Pemasangan ABSW		Unit	1					
1	ABSW 20 KV	HDW	Set	1	22,685,000		22,685,000		22,685,000
2	AAAC/S 240 mm²	MDU-KD	Mtr	12	37,210	446,520			446,520
3	Sepatu Kabel AL/CU Kepala-240 mm²	HDW	Bh	6	124,300		745,800		745,800
4	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	6	45,000		270,000		270,000
5	Upah Pasang Air Break Switch (ABSW)	JASA	Unit	1	1,568,200			1,568,200	1,568,200
+	Pemasangan Recloser		Unit	1					
1	Recloser	MDU-KD	Set	1	172,500,000	172,500,000			172,500,000
2	Disconnecting Switch 20 KV	HDW	Set	1	8,595,700		8,595,700		8,595,700
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
4	Brace Steel 1.262 mm	HDW	Bh	4	92,200		368,800		368,800
5	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	HDW	Bh	2	53,000		106,000		106,000
6	AAAC/S 240 mm²	MDU-KD	Mtr	12	37,210	446,520			446,520
7	Sepatu Kabel AL/CU Kepala-240 mm²	HDW	Bh	12	124,300		1,491,600		1,491,600
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	6	45,000		270,000		270,000
9	Upah Pasang Recloser	JASA	Unit	1	3,467,100			3,467,100	3,467,100

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
V	**PEMASANGAN KABEL POWER GI**								
+	Pekerjaan Pemasangan Kabel Power		Unit	1					
1	Termination 3M Coldsrhink Shearbolt 3 Core 240-400 mm2, ID (Up To 24kV)	HDW	Set	1	5,465,000		5,465,000		5,465,000
2	Termination 3M Coldsrhink Shearbolt 3 Core 240-400 mm2, OD (Up To 24kV)	HDW	Set	1	6,295,000		6,295,000		6,295,000
3	Sepatu Kabel AL/CU Ring-300 mm²	HDW	Bh	6	159,200		955,200		955,200
4	Sepatu Kabel AL/CU Ring-150 mm²	HDW	Bh	2	95,300		190,600		190,600
5	Pipa PVC 6" panjang 4 meter	HDW	Bh	3	148,000		444,000		444,000
6	Tanda urutan Fasa untuk kabel	HDW	Bh	3	8,000		24,000		24,000
7	Pole Band Single Up Side 4" atau 4 ½"	HDW	Bh	1	37,000		37,000		37,000
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	51,100		51,100		51,100
9	Pole Band Single Up Side 9" atau 12"	HDW	Bh	2	51,800		103,600		103,600
10	AAAC/S 240 mm²	MDU-KD	Mtr	6	37,210	223,260			223,260
11	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	6	45,000		270,000		270,000
12	Mur Baut Ring Plat Ring Per Stainless Steel Ukuran 19 mm	HDW	Bh	6	12,000		72,000		72,000
13	Kabel NA2XSEYBY 20 KV, 3 x 300 mm²	MDU-KD	Mtr	200	475,520	95,104,000			95,104,000
14	Kabel NYY 1 x 150 mm²	MDU-KD	Mtr	150	176,540	26,481,000			26,481,000
15	Upah Pemasangan Termination Coldshrink	JASA	Set	1	900,000			900,000	900,000
16	Upah Pemasangan Termination Coldshrink	JASA	Set	1	900,000			900,000	900,000
17	Upah Pasang Kabel Tanah XLPE 3 x 300 mm² (three core)	JASA	Per 50 m	4	562,142			2,248,567	2,248,567
18	Upah Pasang Kabel NYY 1 x 150 mm²	JASA	Per 1 m	150	1,200			180,000	180,000
-	**PEMBUATAN GALIAN TANAH (PER METER)**			50					
1	Galian Tanah keras sedalam 1 meter	JASA	Mtr	100.0	678,945			67,894,484	67,894,484
2	Urugan Pasir Dipadatkan	JASA	m3	20.0	1,758,659			35,173,183	35,173,183
3	Urugan Tanah Dipadatkan	JASA	m3	30.0	721,237			21,637,103	21,637,103
4	Pembuangan sisa tanah	JASA	Mtr	30.0	17,050			511,500	511,500
5	Pekerjaan Aspal	JASA	Mtr	100.0	85,000			8,500,000	8,500,000
VI	**PENGHANTAR TM**								
1	MVTIC 3 x 240 mm²	MDU-KD	Mtr	5000	308,220	1,541,100,000			1,541,100,000
2	Upah Pasang Kabel MVTIC 3 x 240 mm²	JASA	Per 50 m	100	662,142			66,214,200	66,214,200
3	AAAC 150 mm²	MDU-KD	Mtr	290	17,540	5,086,600			5,086,600
4	AAAC 240 mm²	MDU-KD	Mtr	200	28,200	5,640,000			5,640,000
5	Upah Pasang Penghantar TM A3C 3x240 + 1x150mm²	JASA	Per 50 m	4	475,700			1,902,800	1,902,800
6	AAAC/S 240 mm²	MDU-KD	Mtr	60	37,210	2,232,600			2,232,600
VII	**AKSESORIS JTM**								
+	**VANGNET**		Unit						
+	KONSTRUKSI VANGNET		Unit	1					
1	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	4	49,300		197,200		197,200
2	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	4	598,500		2,394,000		2,394,000
3	Bolt Double Arming ⅝" x 10"	HDW	Bh	4	32,900		131,600		131,600
4	Brace Steel 1.262 mm	HDW	Bh	4	92,200		368,800		368,800
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Upah Pasang Acc.Jar Konstruksi Vangnet	JASA	Unit	1	179,200			179,200	179,200
+	CM2-11M		Unit	2					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	HDW	Bh	2	208,500		417,000		417,000
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	HDW	Bh	2	46,600		93,200		93,200
3	Clamp Ground Rod ⅝"	HDW	Bh	2	4,880		9,760		9,760
4	NFA2X-T 1 x 70 mm²	HDW	Mtr	20	32,450		649,000		649,000
5	Ground rod & Washer	HDW	Bh	4	9,500		38,000		38,000
6	Pipa PVC ½"	HDW	Bh	11	6,100		67,100		67,100
7	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	12	2,300		27,600		27,600
8	Stainless Steel Strap 20 X 0.7 mm	HDW	Mtr	9.6	15,000		144,000		144,000
9	Upah Pasang Acc.Jar M2-11M	JASA	Unit	2	65,400			130,800	130,800
+	PEMBUATAN JARING VANGNET		Unit	1					
1	Kawat Bendrad 6 mm²	HDW	Mtr	35	4,520		158,200		158,200
2	Kawat Las	HDW	Bh	1	4,520		4,520		4,520
3	Upah Pembuatan & Pasang Acc.Jar Jaring Vangnet	JASA	Per 1 m	1	14,371			14,371	14,371
VIII	**SKUR**								
+	CE1-3		Unit	16					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	16	17,700		283,200		283,200
2	Guy Attachment / Guy hok	HDW	Bh	16	9,600		153,600		153,600
3	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	192	24,200		4,646,400		4,646,400

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	32	39,700		1,270,400		1,270,400
5	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	16	1,500		24,000		24,000
6	Upah Pasang Acc.Jar E1-3	JASA	Unit	16	31,200			499,200	499,200
+	CE6-1		Unit	2					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
2	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
3	Pipe Cap Galvanis 2 ½"	HDW	Bh	4	40,000		160,000		160,000
4	Pipe Galvanis 2" 6'	HDW	Bh	2	150,000		300,000		300,000
5	U Bolt Connector	HDW	Bh	2	45,000		90,000		90,000
6	Guy Attachment / Guy hok	HDW	Bh	2	9,600		19,200		19,200
7	Guy Wire 35 mm²	HDW	Mtr	24	15,000		360,000		360,000
8	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	4	39,700		158,800		158,800
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Acc.Jar E6-1	JASA	Unit	2	45,900			91,800	91,800
+	CE2-3		Unit	7					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	14	17,700		247,800		247,800
2	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	140	24,200		3,388,000		3,388,000
3	Nut Timble eye ⅝"	HDW	Bh	14	12,900		180,600		180,600
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	14	39,700		555,800		555,800
5	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	14	1,500		21,000		21,000
6	Upah Pasang Acc.Jar E2-3	JASA	Unit	7	38,100			266,700	266,700
+	F1-3		Unit	15					
1	Expanding Anchor 10.000 lbs	HDW	Bh	15	120,900		1,813,500		1,813,500
2	Rod Anchor ¾" x 8'	HDW	Bh	15	135,800		2,037,000		2,037,000
3	Kousen	HDW	Bh	15	4,500		67,500		67,500
4	Upah Pasang Acc.Jar F1-3	JASA	Unit	15	42,600			639,000	639,000
IX	**GROUNDING**								
+	CM2-11M		Unit	6					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	HDW	Bh	6	208,500		1,251,000		1,251,000
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	HDW	Bh	6	46,600		279,600		279,600
3	Clamp Ground Rod ⅝"	HDW	Bh	6	4,880		29,280		29,280
4	NFA2X-T 1 x 70 mm²	HDW	Mtr	60	32,450		1,947,000		1,947,000
5	Ground rod & Washer	HDW	Bh	12	9,500		114,000		114,000
6	Pipa PVC ½"	HDW	Bh	33	6,100		201,300		201,300
7	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	36	2,300		82,800		82,800
8	Stainless Steel Strap 20 X 0.7 mm	HDW	Mtr	28.8	15,000		432,000		432,000
9	Upah Pasang Acc.Jar M2-11M	JASA	Unit	6	65,400			392,400	392,400
+	CM2-12		Unit	12					
1	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	HDW	Bh	12	46,600		559,200		559,200
2	Ground wire Cu 16 mm²	HDW	Mtr	9.6	24,000		230,400		230,400
3	Ground rod & Washer	HDW	Bh	12	9,500		114,000		114,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M2-12	JASA	Unit	12	12,200			146,400	146,400
+	CM2-12A		Unit	28					
1	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	HDW	Bh	28	46,600		1,304,800		1,304,800
2	Ground wire Cu 16 mm²	HDW	Mtr	28	24,000		672,000		672,000
3	Ground rod & Washer	HDW	Bh	28	9,500		266,000		266,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M2-12A	JASA	Unit	28	16,000			448,000	448,000
+	CM2-15		Unit	3					
1	Pole Band Double Up Side 9" atau 12"	HDW	Bh	3	68,600		205,800		205,800
2	Pole Band Double Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	6	61,800		370,800		370,800
3	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	HDW	Bh	12	208,500		2,502,000		2,502,000
4	Clamp Ground Rod ⅝"	HDW	Bh	12	4,880		58,560		58,560
5	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	HDW	Bh	6	46,600		279,600		279,600
6	Ground wire Cu 50 mm²	HDW	Mtr	21	80,100		1,682,100		1,682,100
7	Ground rod & Washer	HDW	Bh	6	9,500		57,000		57,000
8	Grounding Iron Plate Form Plat / Eart safety mats	HDW	Bh	3	1,308,700		3,926,100		3,926,100
9	Compresion Conector H type 50 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	3	22,400		67,200		67,200
10	Upah Pasang Acc.Jar M2-15	JASA	Unit	3	173,100			519,300	519,300
X	**JTR**								
+	CJ5		Unit	4					
1	Bolt Double Up Side ⅝" x 10"	HDW	Bh	4	34,000		136,000		136,000
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	4	17,000		68,000		68,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	3.2	5,100		16,320		16,320
4	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	4	1,500		6,000		6,000
5	Upah Pasang Konst. JTR J5	JASA	Unit	4	25,100			100,400	100,400

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CJ6		Unit	17					
1	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	17	6,800		115,600		115,600
2	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	17	15,500		263,500		263,500
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	17	11,400		193,800		193,800
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	34	29,600		1,006,400		1,006,400
5	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	17	19,200		326,400		326,400
6	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	17	26,400		448,800		448,800
7	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	17	1,500		25,500		25,500
8	Upah Pasang Konst. JTR J6	JASA	Unit	17	29,700			504,900	504,900
+	CJ5-T		Unit	5					
1	Plastic Strap for Clamping	HDW	Bh	5	2,600		13,000		13,000
2	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	5	15,000		75,000		75,000
3	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	5	2,300		11,500		11,500
4	Suspension / Small Angle Assembly	HDW	Bh	5	71,000		355,000		355,000
5	Upah Pasang Konst. JTR J5-T	JASA	Unit	5	22,200			111,000	111,000
+	CJ6-T		Unit	6					
1	Dead End Assembly	HDW	Bh	6	78,500		471,000		471,000
2	Plastic Strap for Clamping	HDW	Bh	6	2,600		15,600		15,600
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	6	15,000		90,000		90,000
4	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	6	2,300		13,800		13,800
5	Upah Pasang Konst. JTR J6-T	JASA	Unit	6	30,300			181,800	181,800
+	MJ6-T		Unit	3					
1	Insulating Tape	HDW	Bh	3	3,965		11,895		11,895
2	Split Plastic Sleve (Tutup Kabel)	HDW	Bh	3	3,711		11,134		11,134
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	3	15,000		45,000		45,000
4	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	3	2,300		6,900		6,900
5	Upah Pasang Konst. JTR MJ6-T	JASA	Unit	3	17,200			51,600	51,600
XI	**PENGHANTAR JTR**								
1	NFA2X-T 3x70+1x70 mm²	MDU-KD	Mtr	390	46,900	18,291,000			18,291,000
2	Upah Pasang Penghantar TR LVTC 3x70 + 1x50mm²	JASA	Per 50 m	7.8	223,500			1,743,300	1,743,300
3	NFA2X 2 x 16 mm²	MDU-KD	Mtr	280	5,860	1,640,800			1,640,800
XII	**MATERIAL PENUNJANG**								
1	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	40	29,600		1,184,000		1,184,000
2	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	30	45,000		1,350,000		1,350,000
3	Compresion Conector H type 150 mm² / 240 mm²	HDW	Bh	10	37,700		377,000		377,000
4	Pengepresan CCO	JASA	Bh	80	13,770			1,101,600	1,101,600
5	Joint sleeve 70 mm²	HDW	Bh	10	46,500		465,000		465,000
6	Joint sleeve 150 mm²	HDW	Bh	10	77,100		771,000		771,000
7	Joint sleeve 240 mm²	HDW	Bh	10	99,100		991,000		991,000
8	Pengepresan Joint Sleve	JASA	Bh	30	29,730			891,900	891,900
9	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	HDW	Bh	16	46,500		744,000		744,000
10	Sepatu Kabel AL/CU Ring-240 mm²	HDW	Bh	36	122,000		4,392,000		4,392,000
11	Pengepresan Sepatu Kabel	HDW	Bh	52	10,400		540,800		540,800
XIII	**ALPIJAR**								
1	Cover Bushing Trafo	HDW	Bh	25	105,000		2,625,000		2,625,000
1	Upah Pemasangan Cover Bushing Trafo	JASA	Unit	25	15,000			375,000	375,000
2	Cover Bushing FCO	HDW	Bh	24	180,000		4,320,000		4,320,000
2	Upah Pemasangan Cover Bushing FCO	JASA	Set	24	15,000			360,000	360,000
3	Cover Bushing Arrester	HDW	Bh	33	85,000		2,805,000		2,805,000
3	Upah Pemasangan Cover Bushing Arrester	JASA	Set	33	15,000			495,000	495,000
4	Treeguard	HDW	Mtr	72	235,000		16,920,000		16,920,000
4	Upah Pemasangan Treeguard	JASA	Set	24	15,000			360,000	360,000
5	Caping Skur	HDW	Bh	87	50,000		4,350,000		4,350,000
5	Jasa Pasang Caping Skur	JASA	Unit	87	12,000			1,044,000	1,044,000
6	Caping Tiang	HDW	Unit	24	50,000		1,200,000		1,200,000
6	Jasa Pasang Caping Tiang	JASA	Unit	24	12,000			288,000	288,000
7	Side Ties	HDW	Bh		70,000				
7	Top Ties	HDW	Bh	9	70,000		630,000		630,000
XIV	**PEKERJAAN BONGKAR PASANG**								
1	Upah Bongkar Pasang Sambungan Rumah 1 Fasa	JASA	Unit	40	35,000			1,400,000	1,400,000
2	Penegakan Tiang Miring	JASA	Bh	10	250,000			2,500,000	2,500,000
3	Potong Pohon	JASA	Pohon	50	57,250			2,862,500	2,862,500
4	Upah Bongkar Pasang PJU	JASA	Unit	5	66,667			333,335	333,335
1	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C2-A	JASA	Unit	1	59,940			59,940	59,940

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
1	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-A	JASA	Unit	1	99,900			99,900	99,900
2	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C7	JASA	Unit	2	61,080			122,160	122,160
2	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7	JASA	Unit	2	101,800			203,600	203,600
3	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB01 (Suspension Assembly)	JASA	Unit	13	19,440			252,720	252,720
3	Upah Pasang Konst. SKUTM DB01 (Suspension Assembly)	JASA	Unit	13	32,400			421,200	421,200
4	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB02 (Small Angle Assembly)	JASA	Unit	1	28,860			28,860	28,860
4	Upah Pasang Konst. SKUTM DB02 (Small Angle Assembly)	JASA	Unit	1	48,100			48,100	48,100
5	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB04 (Large Angle Assembly)	JASA	Unit	2	30,900			61,800	61,800
5	Upah Pasang Konst. SKUTM DB04 (Large Angle Assembly)	JASA	Unit	2	51,500			103,000	103,000
6	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB05 (Adjustable Dead End Assembly)	JASA	Unit	2	40,740			81,480	81,480
6	Upah Pasang Konst. SKUTM DB05 (Adjustable Dead End Assembly)	JASA	Unit	2	67,900			135,800	135,800
7	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB08	JASA	Unit	1	358,140			358,140	358,140
7	Upah Pasang Konst. SKUTM DB08	JASA	Unit	1	596,900			596,900	596,900
8	Upah Bongkar Acc.Jar M5-3	JASA	Unit	1	12,060			12,060	12,060
8	Upah Pasang Acc.Jar M5-3	JASA	Unit	1	20,100			20,100	20,100
9	Upah Bongkar Acc.Jar M5-12	JASA	Unit	2	25,860			51,720	51,720
9	Upah Pasang Acc.Jar M5-12	JASA	Unit	2	43,100			86,200	86,200
10	Upah Bongkar Acc.Jar M5-13	JASA	Unit	2	25,860			51,720	51,720
10	Upah Pasang Acc.Jar M5-13	JASA	Unit	2	43,100			86,200	86,200
11	Upah Bongkar Konst. JTR J8	JASA	Unit	42	15,060			632,520	632,520
11	Upah Pasang Konst. JTR J8	JASA	Unit	42	25,100			1,054,200	1,054,200
12	Upah Bongkar Acc.Jar M5-9	JASA	Unit	1	35,040			35,040	35,040
12	Upah Pasang Acc.Jar M5-9	JASA	Unit	1	58,400			58,400	58,400
13	Upah Bongkar Konst. JTR J5	JASA	Unit	12	15,060			180,720	180,720
13	Upah Pasang Konst. JTR J5	JASA	Unit	12	25,100			301,200	301,200
14	Upah Bongkar Konst. JTR J6	JASA	Unit	12	17,820			213,840	213,840
14	Upah Pasang Konst. JTR J6	JASA	Unit	12	29,700			356,400	356,400
15	Upah Bongkar Konst. JTR J6-T	JASA	Unit	4	18,180			72,720	72,720
15	Upah Pasang Konst. JTR J6-T	JASA	Unit	4	30,300			121,200	121,200
16	Upah Bongkar Air Break Switch (ABSW)	JASA	Unit	1	940,920			940,920	940,920
16	Upah Pasang Air Break Switch (ABSW)	JASA	Unit	1	1,568,200			1,568,200	1,568,200
XV	**PEKERJAAN BONGKAR**								
1	Upah Bongkar Tiang Beton 12M-200 daN+E	JASA	Btg	1	502,200			502,200	502,200
2	Upah Bongkar Tiang Beton 12M-350 daN+E	JASA	Btg	4	522,000			2,088,000	2,088,000
3	Upah Bongkar Tiang Besi RS 11	JASA	Btg	1	320,000			320,000	320,000
4	Upah Bongkar Acc.Jar P12C-2	JASA	Unit	1	27,360			27,360	27,360
1	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C1	JASA	Unit	1	45,120			45,120	45,120
2	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C1-1	JASA	Unit	1	44,940			44,940	44,940
3	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C1-A	JASA	Unit	2	50,340			100,680	100,680
4	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C2-A	JASA	Unit	1	59,940			59,940	59,940
5	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C7	JASA	Unit	5	61,080			305,400	305,400
6	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C8-A	JASA	Unit	1	118,500			118,500	118,500
7	Upah Bongkar Konst. JTM 3 Fasa C9	JASA	Unit	1	50,460			50,460	50,460
8	Upah Bongkar Acc.Jar M5-4	JASA	Unit	1	14,160			14,160	14,160
9	Upah Bongkar Acc.Jar M5-5	JASA	Unit	5	14,160			70,800	70,800
1	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB01 (Suspension Assembly)	JASA	Unit	4	19,440			77,760	77,760
2	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB02 (Small Angle Assembly)	JASA	Unit		28,860				
3	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB04 (Large Angle Assembly)	JASA	Unit		30,900				
4	Upah Bongkar Konst. SKUTM DB08	JASA	Unit	1	358,140			358,140	358,140
1	Upah Bongkar Trafo 1 Fasa 50 KVA 1 Tiang	JASA	Unit	1	342,990			342,990	342,990
2	Upah Bongkar Trafo 3 Fasa 100 KVA 1 Tiang	JASA	Unit	1	1,771,980			1,771,980	1,771,980
3	Upah Bongkar Acc.Jar LVCB 2 Jurusan (M8-A1, M8-A2)	JASA	Unit	1	368,820			368,820	368,820
1	Upah Bongkar Konst. JTR J5	JASA	Unit	13	15,060			195,780	195,780
2	Upah Bongkar Konst. JTR J6	JASA	Unit	10	17,820			178,200	178,200
3	Upah Bongkar Konst. JTR J8	JASA	Unit	4	15,060			60,240	60,240
4	Upah Bongkar Konst. JTR J10	JASA	Unit	1	23,880			23,880	23,880

PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :

Lokasi :
Pelaksana :
Anggaran :
Nomor PRK :

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
5	Upah Bongkar Konst. JTR J5-T	JASA	Unit	1	13,320			13,320	13,320
6	Upah Bongkar Konst. JTR J6-T	JASA	Unit	3	18,180			54,540	54,540
1	Upah Bongkar Air Break Switch (ABSW)	JASA	Unit	1	940,920			940,920	940,920
2	Upah Bongkar Load Break Switch (LBS)	JASA	Unit	1	2,080,260			2,080,260	2,080,260
1	Upah Bongkar Acc.Jar E1-2	JASA	Unit	3	18,720			56,160	56,160
2	Upah Bongkar Acc.Jar E1-3	JASA	Unit	1	18,720			18,720	18,720
3	Upah Bongkar Acc.Jar E2-2	JASA	Unit	3	25,260			75,780	75,780
XVI	TRANSPORTASI	JASA	Rit	7	800,000			5,600,000	5,600,000
	Jasa Sewa Crane	JASA	Unit	7	1,050,000			7,350,000	7,350,000
VI	**SLO**								
1	Sertifikasi Laik Operasi	JASA	Lot	1	2.5%				
Jumlah MDU - Hardware - Jasa					:	2,004,352,490	1,309,989,619	312,570,653	3,626,912,763
PPN 10%					:	200,435,249	130,998,962	31,257,065	362,691,276
Jumlah Total					***:***	***2,204,787,739***	***1,440,988,581***	***343,827,719***	***3,989,604,039***

Terbilang : Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah

Harga yang dipakai adalah RAB HSS 2020

Paraf	
MSB RENSISDIS	MSB POSD