PEMASANGAN KABEL POWER

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
	PEMASANGAN KABEL POWER							
+	Pekerjaan Pemasangan Kabel Power	Unit	1					
1	Terminating kabel 3 x 300 mm² ID	Set	1	5,418,700		5,418,700		5,418,700
2	Terminating kabel 3 x 300 mm² OD	Set	1	6,564,600		6,564,600		6,564,600
3	Sepatu Kabel AL/CU Ring-300 mm²	Bh	6	159,200		955,200		955,200
4	Sepatu Kabel AL/CU Ring-150 mm²	Bh	2	95,300		190,600		190,600
5	Pipa PVC 6" panjang 4 meter	Bh	3	148,000		444,000		444,000
6	Tanda urutan Fasa untuk kabel	Bh	3	8,000		24,000		24,000
7	Pole Band Single Up Side 4" atau 4 ½"	Bh	1	37,000		37,000		37,000
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
9	Pole Band Single Up Side 9" atau 12"	Bh	2	51,800		103,600		103,600
10	AAAC 240 mm²	Mtr	6	28,200	169,200			169,200
11	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	6	45,000		270,000		270,000
12	Mur Baut Ring Plat Ring Per Stainless Steel Ukuran 19 mm	Bh	6	12,000		72,000		72,000
13	Kabel NA2XSEYBY 20 KV, 3 x 300 mm²	Mtr	300	475,520	142,656,000			142,656,000
14	Kabel NYY 1 x 150 mm²	Mtr	300	176,540	52,962,000			52,962,000
15	Upah Pasang Terminating Kabel 3 x 300 mm² ID	Unit	1	569,630			569,630	569,630
16	Upah Pasang Terminating Kabel 3 x 300 mm² OD	Unit	1	659,799			659,799	659,799
17	Upah Pasang Kabel Tanah XLPE 3 x 300 mm² (three core)	Per 50 m	6	562,142			3,372,850	3,372,850
18	Upah Pasang Kabel NYY 1 x 150 mm²	Per 1 m	300	1,200			360,000	360,000
+	**PEMASANGAN ARRESTER DI RISE POLE**	Unit	3					
1	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	3	45,000		135,000		135,000
2	AAAC/S 70 mm²	Mtr	6	13,910	83,460			83,460
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-6	Unit	3	58,400			175,200	175,200
+	**CM2-11M**	Unit	2					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	2	208,500		417,000		417,000
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	2	46,600		93,200		93,200
3	Clamp Ground Rod ⅝"	Bh	2	4,880		9,760		9,760
4	Ground wire Cu 25 mm²	Mtr	28	44,800		1,254,400		1,254,400
5	Ground rod & Washer	Bh	4	9,500		38,000		38,000
6	Pipa PVC ½"	Bh	11	6,100		67,100		67,100
7	Stopping Buckle / Yokes	Bh	12	2,300		27,600		27,600
8	Stainless Steel Strap 20 X 0.7 mm	Mtr	9.6	15,000		144,000		144,000
9	Upah Pasang Acc.Jar M2-11M	Unit	2	65,400			130,800	130,800
10	Sepatu Kabel CU/CU-25 mm²	Bh	3	23,000		69,000		69,000
-	**PEMBUATAN SALURAN KABEL OUTDOOR (PER METER)**		1					
1	Persiapan Pekerjaan	ls	1.0	300,000			300,000	300,000
2	Pemasangan Bouwplank	m2	1.0	95,148			95,148	95,148
3	Galian Tanah	m3	2.1	74,125			155,663	155,663
4	Pembuangan Tanah	m3	2.1	150,000			315,000	315,000
5	Urugan Pasir Padat	m3	0.2	243,000		36,450		36,450
6	Pembuatan Lantai Kerja	m3	0.2	1,124,963		168,744		168,744
7	Pembuatan Beton Bertulang K225	m3	0.2	5,065,453		1,215,709		1,215,709
8	Pembuatan Tutup Beton Bertulang K225	m3	0.2	5,065,453		759,818		759,818
9	Besi Siku 70 untuk Tray Kabel Power	pcs	2.0	185,000		370,000		370,000
-	**PEMBUATAN GALIAN TANAH (PER METER)**		1					
1	Galian Tanah keras sedalam 1 meter	Mtr	2.0	200,000			400,000	400,000
2	Urugan Pasir Dipadatkan	m3	0.4	230,000			92,000	92,000
3	Urugan Tanah Dipadatkan	m3	0.6	55,000			33,000	33,000
4	Pembuangan sisa tanah	Mtr	0.6	93,000			55,800	55,800
5	Pekerjaan Aspal	Mtr	2.0	85,000			170,000	170,000

SKUTM PADA TIANG BETON / BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	DB01	Unit	1					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
2	Suspension Clamp	Bh	1	19,947		19,947		19,947
3	U-Bolt	Bh	1	26,712		26,712		26,712
4	Fixation Device	Bh	1	84,821		84,821		84,821
5	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
6	Upah Pasang Konst. SKUTM DB01 (Suspension Assembly)	Unit	1	32,400			32,400	32,400
+	DB02	Unit	1					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
2	Suspension Clamp	Bh	2	19,947		39,894		39,894
3	Yoke	Bh	1	33,550		33,550		33,550
4	U-Bolt	Bh	1	26,712		26,712		26,712
5	Fixation Device	Bh	1	84,821		84,821		84,821
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
7	Upah Pasang Konst. SKUTM DB02 (Small Angle Assembly)	Unit	1	48,100			48,100	48,100
+	DB03	Unit	1					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
2	Suspension Clamp	Bh	2	19,947		39,894		39,894
3	Yoke	Bh	1	33,550		33,550		33,550
4	Shackle	Bh	2	16,834		33,667		33,667
5	Fixation Device	Bh	1	84,821		84,821		84,821
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
7	Upah Pasang Konst. SKUTM DB03 (Medium Angle Assembly)	Unit	1	55,300			55,300	55,300
+	DB04	Unit	1					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
2	Parralel Groove Clamp	Bh	2	72,743		145,485		145,485
3	Strain Clamp Bolted Type	Bh	2	45,445		90,890		90,890
4	Turn Buckle	Bh	2	84,821		169,641		169,641
5	Strain Hinge	Bh	2	53,867		107,733		107,733
6	Fixation Device	Bh	2	84,821		169,641		169,641
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
8	Upah Pasang Konst. SKUTM DB04 (Large Angle Assembly)	Unit	1	51,500			51,500	51,500
+	DB05	Unit	1					
1	H Type Connector 50/50 mm² Cu	Bh	2	38,500		76,999		76,999
2	Cooper Strip 50 mm² Insulated Ground Colour	Mtr	3	31,720		95,160		95,160
3	PVC Pipe 150 mm²	Mtr	1	51,240		51,240		51,240
4	Protective Plastic	Bh	6	3,477		20,862		20,862
5	Link 50 x 25 mm	Bh	6	3,477		20,862		20,862
6	strapping buckle	Bh	6	5,531		33,189		33,189
7	Stainless Steel Strap 20mm x 0.7 mm	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
8	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
9	Parralel Groove Clamp	Bh	1	72,743		72,743		72,743
10	Strain Clamp Bolted Type	Bh	1	45,445		45,445		45,445
11	Turn Buckle	Bh	1	84,821		84,821		84,821
12	Strain Hinge	Bh	1	53,867		53,867		53,867
13	Fixation Device	Bh	1	84,821		84,821		84,821
14	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
15	Upah Pasang Konst. SKUTM DB05 (Adjustable Dead End Assembly)	Unit	1	67,900			67,900	67,900
+	DB06	Unit	1					
1	Terminal Lug For 50 mm² CU Conductor	Bh	2	154,107		308,213		308,213
2	Cooper Strip 50 mm² Insulated Ground Colour	Mtr	6	31,720		190,320		190,320
3	PVC Pipe 150 mm²	Mtr	3.5	51,240		179,340		179,340

4	Strapping Buckle	Bh	6	5,531		33,189		33,189
5	Link 50 x 25 mm	Bh	6	3,477		20,862		20,862
6	Protective Plastic	Bh	1	3,477		3,477		3,477
7	Stainless Steel Strap 20mm x 0.7 mm	Mtr	6	15,000		90,000		90,000
8	Stainless Steel Bolt 12 x 45	Bh	8	16,226		129,808		129,808
9	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	1	16,226		16,226		16,226
10	Parralel Groove Clamp	Bh	1	72,743		72,743		72,743
11	Strain Clamp Bolted Type	Bh	1	45,445		45,445		45,445
12	Turn Buckle	Bh	1	84,821		84,821		84,821
13	Strain Hinge	Bh	1	53,867		53,867		53,867
14	Fixation Device	Bh	1	84,821		84,821		84,821
15	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
16	set of cable terminator for 3x150aac+90 st	Bh	1	61,732		61,732		61,732
17	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
18	H Type Connector 50/50 mm² Cu	Bh	8	38,500		307,996		307,996
19	Terminal Lug For 150 mm² CU conductor	Bh	6	34,299		205,794		205,794
20	H Type Connector	Bh	3	19,825		59,475		59,475
21	Three Pole Outdoor Terminator For 3x240 mm² AL XLPE U/G CABLE	Bh	1	5,874,300		5,874,300		5,874,300
22	Support Assembly For TIC Terminator	Bh	1	23,180		23,180		23,180
23	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
24	Upah Pasang Konst. SKUTM DB06 (Fixed Dead End Assembly))	Unit	1	56,700			56,700	56,700
+	DB08	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	3	389,800		1,169,400		1,169,400
7	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
8	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
9	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
11	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
13	H Type Connector 50/50 mm² Cu	Bh	2	38,500		76,999		76,999
14	Cooper Strip 50 mm² Insulated Ground Colour	Mtr	3	31,720		95,160		95,160
15	PVC Pipe 150 mm²	Mtr	1	51,240		51,240		51,240
16	Protective Plastic	Bh	6	3,477		20,862		20,862
17	Link 50 x 25 mm	Bh	6	3,477		20,862		20,862
18	strapping buckle	Bh	6	5,531		33,189		33,189
19	Stainless Steel Strap 20mm x 0.7 mm	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
20	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
21	Parralel Groove Clamp	Bh	1	72,743		72,743		72,743
22	Strain Clamp Bolted Type	Bh	1	45,445		45,445		45,445
23	Turn Buckle	Bh	1	84,821		84,821		84,821
24	Strain Hinge	Bh	1	53,867		53,867		53,867
25	Fixation Device	Bh	1	84,821		84,821		84,821
26	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
27	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	3	45,000		135,000		135,000
28	AAAC 240 mm²	Mtr	3	28,200	84,600			84,600
29	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
30	Terminating kabel 3 x 240 mm² OD	Set	1	5,350,100		5,350,100		5,350,100
31	Upah Pasang Konst. SKUTM DB08	Unit	1	596,900			596,900	596,900
+	DB09	Unit	1					
1	Strap For Clamping, Type Insulator	Bh	2	16,226		32,452		32,452
2	Parralel Groove Clamp	Bh	2	72,743		145,485		145,485
3	Strain Clamp Bolted Type	Bh	2	45,445		90,890		90,890
4	Turn Buckle	Bh	2	84,821		169,641		169,641
5	Strain Hinge	Bh	2	53,867		107,733		107,733
6	Fixation Device	Bh	2	84,821		169,641		169,641
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
8	Jointing Raychem 24 kV 3 x 240 mm² (Armoured) OD	Set	1	5,296,000		5,296,000		5,296,000
9	Upah Pasang Konst. SKUTM DB09	Unit	1	401,500			401,500	401,500

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JATENG & DIY

KONSTRUKSI JTM 1 FASA PADA TIANG BETON

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CA1		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	51,100		51,100		51,100
6	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
8	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
9	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1	JASA	Unit	1	53,200			53,200	53,200
+	CA1'		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
6	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1'	JASA	Unit	1	27,000			27,000	27,000
+	CA1-N		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
5	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	51,100		51,100		51,100
6	Side Bracket	HDW	Bh	1	71,400		71,400		71,400
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	3	1,500		4,500		4,500
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1-N	JASA	Unit	1	53,200			53,200	53,200
+	CA1-PN		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Side Bracket	HDW	Bh	1	71,400		71,400		71,400
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	3	1,500		4,500		4,500
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1-PN	JASA	Unit	1	53,200			53,200	53,200
+	CA1-P		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
4	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1-P	JASA	Unit	1	80,100			80,100	80,100
+	CA2		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
4	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	2	90,200		180,400		180,400
5	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	4.4	5,100		22,440		22,440
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A2	JASA	Unit	1	80,100			80,100	80,100

+	CA2'		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	2	90,200		180,400		180,400
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
6	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A2'	JASA	Unit	1	44,000			44,000	44,000
+	CA2-N		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV			2					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	1	34,800		34,800		34,800
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Brace Steel 550 mm	HDW	Bh	2	32,600		65,200		65,200
6	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
7	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	302,800		605,600		605,600
8	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	3	11,400		34,200		34,200
9	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
10	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
11	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	4.4	5,100		22,440		22,440
13	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	6	1,500		9,000		9,000
14	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A2-N	JASA	Unit	1	84,000			84,000	84,000
+	CA3		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Rod # for 70 mm²	HDW	Set	2	67,800		135,600		135,600
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
6	Primary Angle Clamp (35 s/d 70) mm²	HDW	Bh	1	45,400		45,400		45,400
7	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
10	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A3	JASA	Unit	1	70,300			70,300	70,300
+	CA3'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Rod # for 70 mm²	HDW	Set	1	67,800		67,800		67,800
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
5	Primary Angle Clamp (35 s/d 70) mm²	HDW	Bh	1	45,400		45,400		45,400
6	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
7	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
8	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A3'	JASA	Unit	1	45,200			45,200	45,200
+	CA3-N		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Rod # for 70 mm²	HDW	Set	2	67,800		135,600		135,600
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
5	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
6	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Primary Angle Clamp (35 s/d 70) mm²	HDW	Bh	1	45,400		45,400		45,400
9	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
10	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
12	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
13	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A3-N	JASA	Unit	1	70,300			70,300	70,300
+	CA4		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
6	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
7	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
8	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
10	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
11	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800

12	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A4	JASA	Unit	1	78,000			78,000	78,000
+	CA4'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
5	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
7	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
8	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
9	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A4'	JASA	Unit	1	75,400			75,400	75,400
+	CA4-N		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
6	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
7	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
8	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
10	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
11	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
12	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A4-N	JASA	Unit	1	78,000			78,000	78,000
+	CA5		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
7	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5	JASA	Unit	1	37,900			37,900	37,900
+	CA5'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
3	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
4	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
5	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5'	JASA	Unit	1	36,200			36,200	36,200
+	CA5-N		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
7	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
9	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-N	JASA	Unit	1	37,900			37,900	37,900
+	CA5-1		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
7	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
8	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
11	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
12	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-1	JASA	Unit	1	40,700			40,700	40,700

+	CA5-1'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
5	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-1'	JASA	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	CA5-2		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
7	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
8	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
11	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
12	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
13	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-2	JASA	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	CA5-2'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	19,200		38,400		38,400
5	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
6	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
7	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
8	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-2'	JASA	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	CA5-3		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
8	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-3	JASA	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	CA5-3'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
5	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-3'	JASA	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	CA5-4		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
3	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
5	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	1	90,200		90,200		90,200
6	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
7	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
8	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
12	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
13	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
14	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
15	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-4	JASA	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	CA5-4'		Unit	1					

1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	MDU-KD	Bh	1	221,000	221,000			221,000
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
4	Center Bracket 12.5 KN	HDW	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	HDW	Bh	1	29,600		29,600		29,600
6	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	2	11,400		22,800		22,800
7	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
9	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
11	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-4'	JASA	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	CA6		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
5	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
6	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	3	21,000		63,000		63,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
10	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
11	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A6	JASA	Unit	1	70,400			70,400	70,400
+	CA6'		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
3	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
5	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A6'	JASA	Unit	1	67,100			67,100	67,100
+	CA6-N		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
5	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	19,200		19,200		19,200
6	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	3	21,000		63,000		63,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
10	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
11	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A6-N	JASA	Unit	1	70,400			70,400	70,400
+	CA7		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
6	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	5	11,400		57,000		57,000
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
11	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
12	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
13	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
15	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A7	JASA	Unit	1	46,700			46,700	46,700
+	CA7-A		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
6	Brace Steel 550 mm	HDW	Bh	4	32,600		130,400		130,400
7	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
8	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	302,800		605,600		605,600

9	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	5	11,400		57,000		57,000
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
11	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	2	21,000		42,000		42,000
12	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
13	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	1	16,000		16,000		16,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
15	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A7	JASA	Unit	1	46,700			46,700	46,700
+	CA8		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
6	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	5	11,400		57,000		57,000
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
11	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	4	21,000		84,000		84,000
12	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
13	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
15	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A8	JASA	Unit	1	75,600			75,600	75,600
+	CA8-A		Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	MDU-KD	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
6	Brace Steel 550 mm	HDW	Bh	4	32,600		130,400		130,400
7	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	2	15,500		31,000		31,000
8	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	302,800		605,600		605,600
9	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	5	11,400		57,000		57,000
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	4	29,600		118,400		118,400
11	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	4	21,000		84,000		84,000
12	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
13	Schackle Anchor ⅝"	HDW	Bh	2	16,000		32,000		32,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	2	26,400		52,800		52,800
15	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A8-A	JASA	Unit	1	75,600			75,600	75,600
+	CA9		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV			2					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Brace Steel 770 mm	HDW	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	5	11,400		57,000		57,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	4.4	5,100		22,440		22,440
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	4	17,000		68,000		68,000
11	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	10	1,500		15,000		15,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A9	JASA	Unit	1	60,100			60,100	60,100
+	CA9-N		Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV			1					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	HDW	Bh	1	4,900		4,900		4,900
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Brace Steel 550 mm	HDW	Bh	1	32,600		32,600		32,600
5	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	1	302,800		302,800		302,800
6	Lock Nut ⅝"	HDW	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	51,100		51,100		51,100
9	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
11	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A9-N	JASA	Unit	1	56,100			56,100	56,100

KONSTRUKSI JTM 1 FASA PADA TIANG BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	SA1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
4	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
5	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1	Unit	1	53,200			53,200	53,200
+	SA1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
4	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
5	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1'	Unit	1	27,000			27,000	27,000
+	SA1-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
3	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
4	Side Bracket	Bh	1	71,400		71,400		71,400
5	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1-N	Unit	1	53,200			53,200	53,200
+	SA1-PN	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
4	Side Bracket	Bh	1	71,400		71,400		71,400
5	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1-PN	Unit	1	53,200			53,200	53,200
+	SA1-P	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
5	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A1-P	Unit	1	80,100			80,100	80,100
+	SA2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
4	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
6	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	4.4	5,100		22,440		22,440
8	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A2	Unit	1	80,100			80,100	80,100
+	SA2'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
3	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
4	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
5	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A2'	Unit	1	44,000			44,000	44,000
+	SA2-N	Unit	1					

1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	1	34,800		34,800		34,800
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 550 mm	Bh	2	32,600		65,200		65,200
5	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
6	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	302,800		605,600		605,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	4.4	5,100		22,440		22,440
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A2-N	Unit	1	84,000			84,000	84,000
+	SA3	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Rod # for 70 mm²	Set	2	67,800		135,600		135,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Primary Angle Clamp (35 s/d 70) mm²	Bh	1	45,400		45,400		45,400
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A3	Unit	1	70,300			70,300	70,300
+	SA3'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Rod # for 70 mm²	Set	1	67,800		67,800		67,800
3	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
5	Primary Angle Clamp (35 s/d 70) mm²	Bh	1	45,400		45,400		45,400
6	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A3'	Unit	1	45,200			45,200	45,200
+	SA3-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Rod # for 70 mm²	Set	2	67,800		135,600		135,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Primary Angle Clamp (35 s/d 70) mm²	Bh	1	45,400		45,400		45,400
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A3-N	Unit	1	70,300			70,300	70,300
+	SA4	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
6	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A4	Unit	1	78,000			78,000	78,000
+	SA4'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
5	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A4'	Unit	1	75,400			75,400	75,400
+	SA4-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200

2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
6	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A4-N	Unit	1	78,000			78,000	78,000
+	SA5	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
+	SA5'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
4	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
5	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5'	Unit	1	36,200			36,200	36,200
+	SA5-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
9	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-N	Unit	1	37,900			37,900	37,900
+	SA5-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-1	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	SA5-1'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
5	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-1'	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	SA5-2	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
9	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
10	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400

11	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-2	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	SA5-2'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
4	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
6	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
7	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-2'	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	SA5-3	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-3	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	SA5-3'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	1	29,600		29,600		29,600
3	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
5	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
6	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-3'	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	SA5-4	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
3	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
4	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
6	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
7	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
8	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
10	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
11	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
13	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-4	Unit	1	40,700			40,700	40,700
+	SA5-4'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	1	29,600		29,600		29,600
5	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
9	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A5-4'	Unit	1	33,500			33,500	33,500
+	SA6	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
5	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
9	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A6	Unit	1	70,400			70,400	70,400
+	SA6'	Unit	1					

1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
3	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
4	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
5	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A6'	Unit	1	67,100			67,100	67,100
+	SA6-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
5	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
7	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
8	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
9	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A6-N	Unit	1	70,400			70,400	70,400
+	SA7	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
13	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A7	Unit	1	46,700			46,700	46,700
+	SA7-A	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 550 mm	Bh	4	32,600		130,400		130,400
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
7	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	302,800		605,600		605,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
13	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A7-A	Unit	1	46,700			46,700	46,700
+	SA8	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
13	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A8	Unit	1	75,600			75,600	75,600
+	SA8-A	Unit	1					

1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 70-150 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 550 mm	Bh	4	32,600		130,400		130,400
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
7	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	302,800		605,600		605,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
13	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A8	Unit	1	75,600			75,600	75,600
+	SA9	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
6	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	4.4	5,100		22,440		22,440
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A9	Unit	1	60,100			60,100	60,100
+	SA9-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
3	Brace Steel 550 mm	Bh	1	32,600		32,600		32,600
4	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	302,800		302,800		302,800
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	2.6	5,100		13,260		13,260
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 1 Fasa A9-N	Unit	1	56,100			56,100	56,100

KONSTRUKSI JTM 1-3 FASA PADA TIANG BETON

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CB-1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B1	Unit	1	64,700			64,700	64,700
+	CB1-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
2	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	2	17,700		35,400		35,400
4	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
6	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B1-A	Unit	1	64,700			64,700	64,700
+	CB-2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		4					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	5	11,400		57,000		57,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	7.2	5,100		36,720		36,720
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B2	Unit	1	79,800			79,800	79,800
+	CB-3	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	4	400,600	1,602,400			1,602,400
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	2	45,000		90,000		90,000
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	4	16,000		64,000		64,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B3	Unit	1	83,200			83,200	83,200
+	CB-4	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	4	400,600	1,602,400			1,602,400
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
6	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
7	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	2	45,000		90,000		90,000
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200

9	Lock Nut ⅝"	Bh	5	11,400		57,000		57,000
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	4	16,000		64,000		64,000
14	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
15	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B4	Unit	1	107,100			107,100	107,100
+	CB-5	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
8	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
9	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
10	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B5	Unit	1	184,400			184,400	184,400

KONSTRUKSI JTM 1-3 FASA PADA TIANG BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	SB-1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
3	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
8	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
9	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B1	Unit	1	64,700			64,700	64,700
+	SB1-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
2	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
3	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
4	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
6	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B1-A	Unit	1	64,700			64,700	64,700
+	SB-2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		4					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
6	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	7.2	5,100		36,720		36,720
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B2	Unit	1	79,800			79,800	79,800
+	SB-3	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	4	400,600	1,602,400			1,602,400
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	2	45,000		90,000		90,000
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
9	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
11	Schackle Anchor ⅝"	Bh	4	16,000		64,000		64,000
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
14	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B3	Unit	1	83,200			83,200	83,200
+	SB-4	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	4	400,600	1,602,400			1,602,400
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
5	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
6	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	2	45,000		90,000		90,000
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
8	Lock Nut ⅝"	Bh	8	11,400		91,200		91,200
9	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	4	16,000		64,000		64,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360

14	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B4	Unit	1	107,100			107,100	107,100
+	SB-5	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
6	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
9	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 1-3 Fasa B5	Unit	1	184,400			184,400	184,400

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JATENG & DIY

KONSTRUKSI JTM 3 FASA PADA TIANG BETON

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CC1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
5	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
6	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1	Unit	1	75,200			75,200	75,200
+	CC1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
5	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
7	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
8	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1'	Unit	1	73,100			73,100	73,100
+	CC1-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
7	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	8	1,500		12,000		12,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-N	Unit	1	75,200			75,200	75,200
+	CC1-1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
9	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1	Unit	1	74,900			74,900	74,900
+	CC1-1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1'	Unit	1	84,900			84,900	84,900
+	CC1-1N	Unit	1					

1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
9	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1N	Unit	1	79,400			79,400	79,400
+	CC1-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
5	Bolt Single Up Side ⅝" x 10"	Bh	1	33,600		33,600		33,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
9	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
10	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
11	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	5	1,500		7,500		7,500
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-A	Unit	1	83,900			83,900	83,900
+	CC1-A'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
5	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
6	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
8	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-A'	Unit	1	84,900			84,900	84,900
+	CC2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
3	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
4	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
7	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2	Unit	1	80,400			80,400	80,400
+	CC2'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
5	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
7	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
8	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2'	Unit	1	74,400			74,400	74,400
+	CC2-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
3	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
4	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
7	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000

9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-N	Unit	1	91,800			91,800	91,800
+	CC2-1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1	Unit	1	74,900			74,900	74,900
+	CC2-1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	10.8	5,100		55,080		55,080
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1'	Unit	1	84,900			84,900	84,900
+	CC2-1N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
3	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
7	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
8	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	7	1,500		10,500		10,500
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
11	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-1	Unit	1	78,800			78,800	78,800
+	CC2-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		4					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	4	17,700		70,800		70,800
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
8	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
9	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
10	Lock Nut ⅝"	Bh	8	11,400		91,200		91,200
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
12	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	13	1,500		19,500		19,500
15	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-A	Unit	1	99,900			99,900	99,900
+	CC2-A'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		4					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	Bh	7	11,400		79,800		79,800
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	10.8	5,100		55,080		55,080

12	Washer Square 2 ¼"	Bh	12	1,500		18,000		18,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-A'	Unit	1	98,200			98,200	98,200
+	CC3	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Rod # for 150 mm²	Set	1	98,600		98,600		98,600
3	Armour Rod # for 240 mm²	Set	3	133,400		400,200		400,200
4	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
5	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
6	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	3	19,200		57,600		57,600
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
9	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	3	71,300		213,900		213,900
10	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
11	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	3	1,500		4,500		4,500
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C3	Unit	1	96,900			96,900	96,900
+	CC3'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Rod # for 240 mm²	Set	3	133,400		400,200		400,200
3	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
4	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	3	19,200		57,600		57,600
5	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	3	71,300		213,900		213,900
6	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
7	Washer Square 2 ¼"	Bh	3	1,500		4,500		4,500
8	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C3'	Unit	1	93,900			93,900	93,900
+	CC3-VN	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Rod # for 150 mm²	Set	1	98,600		98,600		98,600
3	Armour Rod # for 240 mm²	Set	3	133,400		400,200		400,200
4	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
9	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	3	71,300		213,900		213,900
10	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
11	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C3-VN	Unit	1	96,900			96,900	96,900
+	CC4-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
5	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
6	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
7	Oval Eye Bolt ⅝" x (14" s/d 22")	Bh	4	27,900		111,600		111,600
8	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	4	19,200		76,800		76,800
9	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	6	21,000		126,000		126,000
10	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
11	Schackle Anchor ⅝"	Bh	8	16,000		128,000		128,000
12	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C4-1	Unit	1	175,100			175,100	175,100
+	CC5-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
6	Oval Eye Bolt ⅝" x (14" s/d 22")	Bh	2	27,900		55,800		55,800
7	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	4	19,200		76,800		76,800
8	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000

9	Schackle Anchor ⅝"	Bh	5	16,000		80,000		80,000
10	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C5-1	Unit	1	95,900			95,900	95,900
+	CC7	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
11	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
12	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
14	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
15	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
16	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
17	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
18	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7	Unit	1	101,800			101,800	101,800
+	CC7'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
8	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
9	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
11	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7'	Unit	1	93,100			93,100	93,100
+	CC7-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	3	389,800		1,169,400		1,169,400
9	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
11	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
12	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
14	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
15	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
16	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
17	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
18	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7-1	Unit	1	119,800			119,800	119,800
+	CC7-1'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	3	389,800		1,169,400		1,169,400
7	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
8	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
9	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	2	21,000		42,000		42,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300

11	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7-1'	Unit	1	97,800			97,800	97,800
+	CC7-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	3	34,800		104,400		104,400
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	Bh	5	11,400		57,000		57,000
10	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
11	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
12	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
14	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
15	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
16	Washer Square 2 ¼"	Bh	15	1,500		22,500		22,500
17	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7-N	Unit	1	101,800			101,800	101,800
+	CC8	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
6	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
8	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
9	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
10	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
11	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
12	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
13	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
14	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
15	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	3	19,200		57,600		57,600
16	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	9	21,000		189,000		189,000
17	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
18	Schackle Anchor ⅝"	Bh	8	16,000		128,000		128,000
19	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
20	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
21	Washer Square 2 ¼"	Bh	13	1,500		19,500		19,500
22	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8	Unit	1	192,800			192,800	192,800
+	CC8'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
5	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
7	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
8	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
9	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	3	45,000		135,000		135,000
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
11	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
12	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	3	19,200		57,600		57,600
13	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	7	21,000		147,000		147,000
14	Schackle Anchor ⅝"	Bh	8	16,000		128,000		128,000
15	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
16	Washer Square 2 ¼"	Bh	13	1,500		19,500		19,500
17	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8'	Unit	1	196,500			196,500	196,500
+	CC8-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600

5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
7	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
8	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
9	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
10	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
12	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
13	Lock Nut ⅝"	Bh	9	11,400		102,600		102,600
14	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	2	19,200		38,400		38,400
15	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	6	21,000		126,000		126,000
16	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
17	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
18	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
19	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
20	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
21	Washer Square 2 ¼"	Bh	22	1,500		33,000		33,000
22	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-A	Unit	1	197,500			197,500	197,500
+	CC8-A'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
6	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
7	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	3	45,000		135,000		135,000
9	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
10	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
11	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
12	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	5	21,000		105,000		105,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
14	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
15	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
16	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
17	Washer Square 2 ¼"	Bh	21	1,500		31,500		31,500
18	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-A'	Unit	1	200,200			200,200	200,200
+	CC8-AN	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
7	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
8	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
9	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
10	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
12	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
13	Lock Nut ⅝"	Bh	9	11,400		102,600		102,600
14	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	2	19,200		38,400		38,400
15	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	6	21,000		126,000		126,000
16	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
17	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
18	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
19	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
20	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
21	Washer Square 2 ¼"	Bh	22	1,500		33,000		33,000
22	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-AN	Unit	1	197,500			197,500	197,500
+	CC9	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
5	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
6	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
8	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000

11	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C9	Unit	1	84,100			84,100	84,100
+	CC9'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
5	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
7	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
9	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C9'	Unit	1	69,000			69,000	69,000
+	CC9-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C9-N	Unit	1	84,100			84,100	84,100
+	CC10	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Single Up Side ⅝" x 8"	Bh	1	33,000		33,000		33,000
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
7	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
9	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
10	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C10	Unit	1	101,900			101,900	101,900
+	CC10'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
4	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
7	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C10'	Unit	1	92,300			92,300	92,300
+	CC10-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	2	17,700		35,400		35,400
4	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C10-N	Unit	1	101,900			101,900	101,900
+	CC11	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					

2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
7	Lock Nut ⅝"	Bh	5	11,400		57,000		57,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	2	245,400		490,800		490,800
12	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
13	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
14	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11	Unit	1	103,100			103,100	103,100
+	CC11'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
5	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
6	Lock Nut ⅝"	Bh	5	11,400		57,000		57,000
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
8	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	2	245,400		490,800		490,800
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	10.8	5,100		55,080		55,080
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11'	Unit	1	98,700			98,700	98,700
+	CC11-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
3	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
6	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
7	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
9	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
10	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
11	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
12	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	8	21,000		168,000		168,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
14	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
15	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	2	17,000		34,000		34,000
16	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	2	245,400		490,800		490,800
17	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
18	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
19	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11-N	Unit	1	106,500			106,500	106,500

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JATENG & DIY

KONSTRUKSI JTM 3 FASA PADA TIANG BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	SC1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
4	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
7	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1	Unit	1	75,200			75,200	75,200
+	SC1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
4	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
8	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1'	Unit	1	73,100			73,100	73,100
+	SC1-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	6	34,700		208,200		208,200
5	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
6	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
9	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-N	Unit	1	75,200			75,200	75,200
+	SC1-1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
3	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1	Unit	1	74,900			74,900	74,900
+	SC1-1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
3	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
8	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
9	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1'	Unit	1	84,900			84,900	84,900
+	SC1-1N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
3	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800

5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
7	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1N	Unit	1	79,400			79,400	79,400
+	SC1-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
5	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
7	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
13	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-A	Unit	1	83,900			83,900	83,900
+	SC1-A'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
5	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
7	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
10	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-A'	Unit	1	84,900			84,900	84,900
+	SC2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
5	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
7	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2	Unit	1	80,400			80,400	80,400
+	SC2'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
4	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
8	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2'	Unit	1	74,400			74,400	74,400
+	SC2-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	3	221,000	663,000			663,000
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	7	34,700		242,900		242,900
6	Side Bracket	Bh	2	71,400		142,800		142,800
7	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
9	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-N	Unit	1	91,800			91,800	91,800
+	SC2-1	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600

4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
8	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
9	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1	Unit	1	74,900			74,900	74,900
+	SC2-1'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		#REF!		#REF!
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		9,800		9,800
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		1,559,200		1,559,200
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		22,800		22,800
7	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		49,300		49,300
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	10.8	5,100		10,200		10,200
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		16,200		16,200
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C1-1'	Unit	1	84,900			169,800	169,800
+	SC2-1N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
3	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
6	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
8	Washer Square 2 ¼"	Bh	7	1,500		10,500		10,500
9	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
10	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-1	Unit	1	78,800			78,800	78,800
+	SC2-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		4					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
9	Lock Nut ⅝"	Bh	10	11,400		114,000		114,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
12	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
15	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-A	Unit	1	99,900			99,900	99,900
+	SC2-A'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		4					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	10	11,400		114,000		114,000
9	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	10.8	5,100		55,080		55,080
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C2-A'	Unit	1	98,200			98,200	98,200
+	SC3	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Rod # for 150 mm²	Set	1	98,600		98,600		98,600
3	Armour Rod # for 240 mm²	Set	3	133,400		400,200		400,200
4	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500

5	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
7	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	3	71,300		213,900		213,900
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C3	Unit	1	96,900			96,900	96,900
+	SC3'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Rod # for 240 mm²	Set	3	133,400		400,200		400,200
3	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
5	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	3	71,300		213,900		213,900
6	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
7	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C3'	Unit	1	93,900			93,900	93,900
+	SC3-VN	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Rod # for 150 mm²	Set	1	98,600		98,600		98,600
3	Armour Rod # for 240 mm²	Set	3	133,400		400,200		400,200
4	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
5	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
7	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	3	71,300		213,900		213,900
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C3-VN	Unit	1	96,900			96,900	96,900
+	SC4-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
4	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
5	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
6	Oval Eye Bolt ⅝" x (14" s/d 22")	Bh	4	27,900		111,600		111,600
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	12	21,000		252,000		252,000
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	8	34,700		277,600		277,600
9	Schackle Anchor ⅝"	Bh	8	16,000		128,000		128,000
10	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
11	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C4-1	Unit	1	175,100			175,100	175,100
+	SC5-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Oval Eye Bolt ⅝" x (14" s/d 22")	Bh	2	27,900		55,800		55,800
6	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	6	21,000		126,000		126,000
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
8	Schackle Anchor ⅝"	Bh	5	16,000		80,000		80,000
9	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C5-1	Unit	1	95,900			95,900	95,900
+	SC7	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400

13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
15	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7	Unit	1	101,800			101,800	101,800
+	SC7'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
6	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7'	Unit	1	93,100			93,100	93,100
+	SC7-1	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	3	389,800		1,169,400		1,169,400
8	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
15	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7-1	Unit	1	119,800			119,800	119,800
+	SC7-1'	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	3	389,800		1,169,400		1,169,400
6	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
7	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	3	21,000		63,000		63,000
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
9	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
10	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7-1'	Unit	1	97,800			97,800	97,800
+	SC7-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	3	400,600	1,201,800			1,201,800
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	3	34,800		104,400		104,400
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Lock Nut ⅝"	Bh	5	11,400		57,000		57,000
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	4	21,000		84,000		84,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	3	16,000		48,000		48,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
15	Washer Square 2 ¼"	Bh	14	1,500		21,000		21,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C7-N	Unit	1	101,800			101,800	101,800

+	SC8	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
7	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
8	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
9	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
10	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
12	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
13	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
14	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	3	19,200		57,600		57,600
15	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	9	21,000		189,000		189,000
16	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
17	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
18	Schackle Anchor ⅝"	Bh	8	16,000		128,000		128,000
19	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
20	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
21	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
22	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8	Unit	1	192,800			192,800	192,800
+	SC8'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	3	45,000		135,000		135,000
9	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
10	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
11	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	7	21,000		147,000		147,000
12	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
14	Schackle Anchor ⅝"	Bh	8	16,000		128,000		128,000
15	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
16	Washer Square 2 ¼"	Bh	11	1,500		16,500		16,500
17	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8'	Unit	1	196,500			196,500	196,500
+	SC8-A	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
7	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
8	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
9	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
11	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
12	Lock Nut ⅝"	Bh	8	11,400		91,200		91,200
13	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	8	21,000		168,000		168,000
14	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
15	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	5	34,700		173,500		173,500
16	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
17	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
18	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
19	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
20	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-A	Unit	1	197,500			197,500	197,500
+	SC8-A'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600

4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
6	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
7	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	3	45,000		135,000		135,000
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
9	Lock Nut ⅝"	Bh	8	11,400		91,200		91,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	6	21,000		126,000		126,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
14	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
15	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
16	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-A'	Unit	1	200,200			200,200	200,200
+	SC8-AN	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
3	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
4	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
5	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
7	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
8	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
9	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
11	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
12	Lock Nut ⅝"	Bh	8	11,400		91,200		91,200
13	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	8	21,000		168,000		168,000
14	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
15	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	5	34,700		173,500		173,500
16	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
17	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
18	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	3.6	5,100		18,360		18,360
19	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
20	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C8-AN	Unit	1	197,500			197,500	197,500
+	SC9	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
4	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
6	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C9	Unit	1	84,100			84,100	84,100
+	SC9'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		2					
3	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
5	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
6	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
7	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C9'	Unit	1	69,000			69,000	69,000
+	SC9-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
4	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
6	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
7	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500

10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C9-N	Unit	1	84,100			84,100	84,100
+	SC10	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
4	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	34,700		104,100		104,100
6	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
7	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C10	Unit	1	101,900			101,900	101,900
+	SC10'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
3	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
5	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
7	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
8	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C10'	Unit	1	92,300			92,300	92,300
+	SC10-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
4	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
6	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
7	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
8	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	6.2	5,100		31,620		31,620
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
10	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C10-N	Unit	1	101,900			101,900	101,900
+	SC11	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	1	4,900		4,900		4,900
4	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
5	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
6	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
7	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
8	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
9	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
10	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
11	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
12	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11	Unit	1	103,100			103,100	103,100
+	SC11'	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	2	34,800		69,600		69,600
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
4	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
5	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
6	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	1	245,400		245,400		245,400
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	10.8	5,100		55,080		55,080
8	Washer Square 2 ¼"	Bh	10	1,500		15,000		15,000
9	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11'	Unit	1	98,700			98,700	98,700
+	SC11-N	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		3					
2	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
3	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
5	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
6	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	4	45,000		180,000		180,000
7	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
8	Lock Nut ⅝"	Bh	2	11,400		22,800		22,800
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	4	29,600		118,400		118,400
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	8	21,000		168,000		168,000

11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
12	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
13	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	2	26,400		52,800		52,800
14	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	2	245,400		490,800		490,800
15	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	5.4	5,100		27,540		27,540
16	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
17	Upah Pasang Konst. JTM 3 Fasa C11-N	Unit	1	106,500			106,500	106,500

KONSTRUKSI JTM 3 FASA DOUBLE CIRCUIT PADA TIANG BETON / BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	DC-C1V	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	6	221,000	1,326,000			1,326,000
2	Lock Nut ⅝"	Bh	12	11,400		136,800		136,800
3	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	6	49,300		295,800		295,800
4	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
5	Side Bracket	Bh	6	71,400		428,400		428,400
6	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
7	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
8	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C1V	Unit	1	149,500			149,500	149,500
+	DC-C1-1V	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
3	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
5	Brace Steel 1.262 mm	Bh	2	92,200		184,400		184,400
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
7	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
13	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C1-1V	Unit	1	152,000			152,000	152,000
+	DC-C1-1VN	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		6					
2	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
3	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
4	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
5	Brace Steel 1.262 mm	Bh	2	92,200		184,400		184,400
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
7	Lock Nut ⅝"	Bh	3	11,400		34,200		34,200
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	4	1,500		6,000		6,000
13	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C1-1V	Unit	1	152,000			152,000	152,000
+	DC-C1-1H	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		5					
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	6	34,700		208,200		208,200
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	5	1,500		7,500		7,500
13	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C1-1H	Unit	1	159,400			159,400	159,400
+	DC-C1-AHN	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		5					
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600

7	Lock Nut ⅝"	Bh	4	11,400		45,600		45,600
8	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	6	34,700		208,200		208,200
9	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	1	51,100		51,100		51,100
10	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
11	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
12	Washer Square 2 ¼"	Bh	5	1,500		7,500		7,500
13	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C1-AHN	Unit	1	159,400			159,400	159,400
+	DC-C2-1V	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		12					
2	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	6	34,800		208,800		208,800
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
4	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
5	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
8	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
9	Lock Nut ⅝"	Bh	15	11,400		171,000		171,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
12	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	22.4	5,100		114,240		114,240
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	28	1,500		42,000		42,000
15	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C2-1V	Unit	1	193,900			193,900	193,900
+	DC-C2-AH	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		10					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	5	34,800		174,000		174,000
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
5	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
6	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
9	Lock Nut ⅝"	Bh	15	11,400		171,000		171,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	6	49,300		295,800		295,800
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
12	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	22.4	5,100		114,240		114,240
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	28	1,500		42,000		42,000
15	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C2-AH	Unit	1	191,700			191,700	191,700
+	DC-C2-AHN	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	2	221,000	442,000			442,000
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		10					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	5	34,800		174,000		174,000
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
5	Brace Steel 770 mm	Bh	8	41,500		332,000		332,000
6	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	2	90,200		180,400		180,400
8	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
9	Lock Nut ⅝"	Bh	15	11,400		171,000		171,000
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	6	49,300		295,800		295,800
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
12	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
13	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	22.4	5,100		114,240		114,240
14	Washer Square 2 ¼"	Bh	28	1,500		42,000		42,000
15	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C2-AHN	Unit	1	191,700			191,700	191,700
+	DC-C2-1BN	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	2	400,600	801,200			801,200
2	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		8					
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	4	34,800		139,200		139,200
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
6	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
7	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
8	Lock Nut ⅝"	Bh	9	11,400		102,600		102,600
9	Oval Eye Bolt ⅝" x 8"	Bh	2	20,700		41,400		41,400
10	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
11	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
12	Primary Angle Clamp (150 s/d 240) mm²	Bh	2	71,300		142,600		142,600

13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	2	16,000		32,000		32,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
15	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	15.2	5,100		77,520		77,520
16	Washer Square 2 ¼"	Bh	20	1,500		30,000		30,000
17	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C2-1BN	Unit	1	191,700			191,700	191,700
+	DC-C4-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	2	6,800		13,600		13,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	6	34,800		208,800		208,800
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
5	Clevis Swinging Secondary	Bh	2	15,500		31,000		31,000
6	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
7	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
8	Lock Nut ⅝"	Bh	6	11,400		68,400		68,400
9	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
10	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	7	21,000		147,000		147,000
11	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
13	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
14	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
15	Washer Square 2 ¼"	Bh	26	1,500		39,000		39,000
16	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C4-N	Unit	1	196,500			196,500	196,500
+	DC-C7-N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	6	400,600	2,403,600			2,403,600
2	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	6	34,800		208,800		208,800
4	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
5	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
6	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
7	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
8	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
9	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
10	Lock Nut ⅝"	Bh	9	11,400		102,600		102,600
11	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
12	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	6	21,000		126,000		126,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
14	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
15	Schackle Anchor ⅝"	Bh	6	16,000		96,000		96,000
16	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
17	Washer Square 2 ¼"	Bh	28	1,500		42,000		42,000
18	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C7-N	Unit	1	228,100			228,100	228,100
+	DC-C8	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	12	400,600	4,807,200			4,807,200
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
3	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		5					
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	5	34,800		174,000		174,000
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
6	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
8	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
9	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
10	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
11	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
12	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	5	29,600		148,000		148,000
13	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	12	21,000		252,000		252,000
14	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
15	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
16	Schackle Anchor ⅝"	Bh	12	16,000		192,000		192,000
17	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
18	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
19	Washer Square 2 ¼"	Bh	25	1,500		37,500		37,500
20	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C8	Unit	1	368,200			368,200	368,200
+	DC-C8N	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	12	400,600	4,807,200			4,807,200
2	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
3	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		5					

4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	Bh	5	34,800		174,000		174,000
5	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	8	4,900		39,200		39,200
6	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
7	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
8	Brace Steel 770 mm	Bh	4	41,500		166,000		166,000
9	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
10	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
11	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
12	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm^2	Bh	5	29,600		148,000		148,000
13	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	12	49,300		591,600		591,600
14	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	49,300		197,200		197,200
15	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	4	34,700		138,800		138,800
16	Schackle Anchor ⅝"	Bh	12	16,000		192,000		192,000
17	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
18	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	11.6	5,100		59,160		59,160
19	Washer Square 2 ¼"	Bh	25	1,500		37,500		37,500
20	Upah Pasang Konst. JTM Double Circuit DC-C8	Unit	1	368,200			368,200	368,200

UNIT KONSTRUKSI KAWAT TARIK (GUY) PADA TIANG BETON

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CE1-1	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Guy Attachment / Guy hok	Bh	1	9,600		9,600		9,600
3	Guy Wire 22 mm²	Mtr	12	9,700		116,400		116,400
4	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
6	Upah Pasang Acc.Jar E1-1	Unit	1	32,900			32,900	32,900
+	CE1-2	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Guy Attachment / Guy hok	Bh	1	9,600		9,600		9,600
3	Guy Wire 35 mm²	Mtr	12	15,000		180,000		180,000
4	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
6	Upah Pasang Acc.Jar E1-2	Unit	1	32,900			32,900	32,900
+	CE1-3	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Guy Attachment / Guy hok	Bh	1	9,600		9,600		9,600
3	Guy Wire 70 mm²	Mtr	12	24,200		290,400		290,400
4	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
6	Upah Pasang Acc.Jar E1-3	Unit	1	32,900			32,900	32,900
+	CE2-1	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	2	17,700		35,400		35,400
2	Guy Wire 22 mm²	Mtr	20	9,700		194,000		194,000
3	Nut Timble eye ⅝"	Bh	2	12,900		25,800		25,800
4	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
6	Upah Pasang Acc.Jar E2-1	Unit	1	45,800			45,800	45,800
+	CE2-2	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	2	17,700		35,400		35,400
2	Guy Wire 35 mm²	Mtr	20	15,000		300,000		300,000
3	Nut Timble eye ⅝"	Bh	2	12,900		25,800		25,800
4	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
6	Upah Pasang Acc.Jar E2-2	Unit	1	45,800			45,800	45,800
+	CE2-3	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	2	17,700		35,400		35,400
2	Guy Wire 70 mm²	Mtr	20	24,200		484,000		484,000
3	Nut Timble eye ⅝"	Bh	2	12,900		25,800		25,800
4	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
6	Upah Pasang Acc.Jar E2-3	Unit	1	45,800			45,800	45,800
+	CE5-1	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
2	Bolt Double Arming ⅝ " x 16 - 24"	Bh	2	35,800		71,600		71,600
3	Guy Wire 22 mm²	Mtr	60	9,700		582,000		582,000
4	Nut Timble eye ⅝"	Bh	6	12,900		77,400		77,400
5	Three Bolt Clamp	Bh	6	39,700		238,200		238,200
6	Washer Square 2 ¼"	Bh	6	1,500		9,000		9,000
7	Upah Pasang Acc.Jar E5-1	Unit	1	128,300			128,300	128,300
+	CE5-2	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	3	17,700		53,100		53,100
2	Bolt Double Arming ⅝ " x 16 - 24"	Bh	2	35,800		71,600		71,600
3	Guy Wire 35 mm²	Mtr	60	15,000		900,000		900,000
4	Nut Timble eye ⅝"	Bh	6	12,900		77,400		77,400

5	Three Bolt Clamp	Bh	6	39,700		238,200		238,200
6	Washer Square 2 ¼"	Bh	6	1,500		9,000		9,000
7	Upah Pasang Acc.Jar E5-2	Unit	1	128,300			128,300	128,300
+	CE6-1	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
3	Pipe Cap Galvanis 2 ½"	Bh	2	40,000		80,000		80,000
4	Pipe Galvanis 2" 6'	Bh	1	150,000		150,000		150,000
5	U Bolt Connector	Bh	1	45,000		45,000		45,000
6	Guy Attachment / Guy hok	Bh	1	9,600		9,600		9,600
7	Guy Wire 35 mm²	Mtr	12	15,000		180,000		180,000
8	Three Bolt Clamp	Bh	2	39,700		79,400		79,400
9	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
10	Upah Pasang Acc.Jar E6-1	Unit	1	48,900			48,900	48,900

UNIT KONSTRUKSI KAWAT TARIK (GUY) PADA TIANG BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	SE1-1		Unit	1					
1	Guy Attachment / Guy hok	HDW	Bh	1	9,600		9,600		9,600
2	Guy Wire 22 mm²	HDW	Mtr	12	9,700		116,400		116,400
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Upah Pasang Acc.Jar E1-1	JASA	Unit	1	32,900			32,900	32,900
+	SE1-2		Unit	1					
1	Guy Attachment / Guy hok	HDW	Bh	1	9,600		9,600		9,600
2	Guy Wire 35 mm²	HDW	Mtr	12	15,000		180,000		180,000
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Upah Pasang Acc.Jar E1-2	JASA	Unit	1	32,900			32,900	32,900
+	SE1-3		Unit	1					
1	Guy Attachment / Guy hok	HDW	Bh	1	9,600		9,600		9,600
2	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	12	24,200		290,400		290,400
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Upah Pasang Acc.Jar E1-3	JASA	Unit	1	32,900			32,900	32,900
+	SE2-1		Unit	1					
1	Guy Wire 22 mm²	HDW	Mtr	20	9,700		194,000		194,000
2	Nut Timble eye ⅝"	HDW	Bh	2	12,900		25,800		25,800
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Upah Pasang Acc.Jar E2-1	JASA	Unit	1	45,800			45,800	45,800
+	SE2-2		Unit	1					
1	Guy Wire 35 mm²	HDW	Mtr	20	15,000		300,000		300,000
2	Nut Timble eye ⅝"	HDW	Bh	2	12,900		25,800		25,800
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Upah Pasang Acc.Jar E2-2	JASA	Unit	1	45,800			45,800	45,800
+	SE2-3		Unit	1					
1	Guy Wire 70 mm²	HDW	Mtr	20	24,200		484,000		484,000
2	Nut Timble eye ⅝"	HDW	Bh	2	12,900		25,800		25,800
3	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
4	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
5	Upah Pasang Acc.Jar E2-3	JASA	Unit	1	45,800			45,800	45,800
+	SE5-1		Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	3	17,700		53,100		53,100
2	Bolt Double Arming ⅝ " x 16 - 24"	HDW	Bh	2	35,800		71,600		71,600
3	Guy Wire 22 mm²	HDW	Mtr	60	9,700		582,000		582,000
4	Nut Timble eye ⅝"	HDW	Bh	6	12,900		77,400		77,400
5	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	6	39,700		238,200		238,200
6	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	6	1,500		9,000		9,000
7	Upah Pasang Acc.Jar E5-1	JASA	Unit	1	128,300			128,300	128,300
+	SE5-2		Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	3	17,700		53,100		53,100
2	Bolt Double Arming ⅝ " x 16 - 24"	HDW	Bh	2	35,800		71,600		71,600
3	Guy Wire 22 mm²	HDW	Mtr	60	9,700		582,000		582,000
4	Nut Timble eye ⅝"	HDW	Bh	6	12,900		77,400		77,400
5	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	6	39,700		238,200		238,200
6	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	6	1,500		9,000		9,000
7	Upah Pasang Acc.Jar E5-2	JASA	Unit	1	128,300			128,300	128,300
+	SE6-1		Unit	1					
1	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	34,700		69,400		69,400
2	Pipe Cap Galvanis 2 ½"	HDW	Bh	2	40,000		80,000		80,000
3	Pipe Galvanis 2" 6'	HDW	Bh	1	150,000		150,000		150,000
4	U Bolt Connector	HDW	Bh	1	45,000		45,000		45,000
5	Guy Attachment / Guy hok	HDW	Bh	1	9,600		9,600		9,600
6	Guy Wire 35 mm²	HDW	Mtr	12	15,000		180,000		180,000

7	Three Bolt Clamp	HDW	Bh	2	39,700		79,400		79,400
8	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	1	1,500		1,500		1,500
9	Upah Pasang Acc.Jar E6-1	JASA	Unit	1	48,900			48,900	48,900

UNIT KONSTRUKSI ANCHOR ASSEMBLIES & DRAG SCHOOR

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	F1-2		Unit	1					
1	Rod Anchor ⅝" x 7'	HDW	Bh	1	104,200		104,200		104,200
2	Expanding Anchor 8.000 lbs	HDW	Bh	1	120,000		120,000		120,000
3	Kousen	HDW	Bh	1	4,500		4,500		4,500
4	Upah Pasang Acc.Jar F1-2	JASA	Unit	1	45,600			45,600	45,600
+	F1-3		Unit	1					
1	Expanding Anchor 10.000 lbs	HDW	Bh	1	120,900		120,900		120,900
2	Rod Anchor ¾" x 8'	HDW	Bh	1	135,800		135,800		135,800
3	Kousen	HDW	Bh	1	4,500		4,500		4,500
4	Upah Pasang Acc.Jar F1-3	JASA	Unit	1	45,600			45,600	45,600
+	FDG		Unit	1					
1	Tiang Beton 11M-200 daN+E	HDW	Btg	1	3,855,403		3,855,403		3,855,403
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	4	49,300		197,200		197,200
3	Plat Besi 4 mm x 4 cm x 8 cm	HDW	Bh	2	50,000		100,000		100,000
3	Upah Pasang Acc.Jar FDG	JASA	Unit	1	762,100			762,100	762,100

KONSTRUKSI PEMASANGAN TRAFO & LVCB PADA TIANG BETON / BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	Trafo 1 Fasa CSP 50 KVA (G105, G106, G136)	Unit	1					
1	Trafo 1 Fasa CSP 50 kVA	Bh	1	18,010,100	18,010,100			18,010,100
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	2	8,860	17,720			17,720
	NFA2X-T 2 x 70 + N 50 mm²	Mtr	2	30,025	60,050			60,050
3	Hot Line Clamp (35mm² s/d 70 mm²)	Bh	1	76,300		76,300		76,300
4	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	2	404,600		809,200		809,200
5	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
6	Compresion Terminal Lug 70 mm²	Bh	2	17,100		34,200		34,200
7	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	4	46,500		186,000		186,000
8	Armour Rod # for 70 mm²	Set	1	67,800		67,800		67,800
9	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	2	24,000		48,000		48,000
10	Upah Pasang Trafo 1 Fasa 50 KVA + Bracket	Unit	1	346,400			346,400	346,400
+	Trafo 1 Fasa 50 KVA Dengan Srandang (G107)	Unit	1					
1	Trafo 1 Fasa CSP 50 kVA	Bh	1	18,010,100	18,010,100			18,010,100
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	3	8,860	26,580			26,580
	NFA2X-T 3 x 70 + N 50 mm²	Mtr	2	52,894	105,788			105,788
3	FCO Polymer	Bh	1	848,250	848,250			848,250
4	Fuse Link 4 A	Bh	1	17,500		17,500		17,500
5	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	4	46,500		186,000		186,000
6	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	10	4,900		49,000		49,000
7	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	2	404,600		809,200		809,200
8	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
9	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	3	302,800		908,400		908,400
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
11	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	Bh	1	155,100		155,100		155,100
12	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
13	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	1	53,000		53,000		53,000
14	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	2	245,400		490,800		490,800
15	Upah Pasang Trafo 1 Fasa 50 KVA 1 Tiang	Unit	1	571,650			571,650	571,650
+	Trafo 3 Fasa 50 KVA 1 Tiang (G312-A)	Unit	1					
1	Trafo 3 phasa 50 kVA YNyn0	Bh	1	20,120,100	20,120,100			20,120,100
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	9	8,860	79,740			79,740
	NFA2X-T 3 x 70 + N 50 mm²	Mtr	3	52,894	158,682			158,682
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
4	FCO Polymer	Bh	3	848,250	2,544,750			2,544,750
5	Fuse Link 4 A	Bh	3	17,500		52,500		52,500
6	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	13	46,500		604,500		604,500
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	22	4,900		107,800		107,800
8	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	1	404,600		404,600		404,600
9	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
10	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	5	302,800		1,514,000		1,514,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
12	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	Bh	3	155,100		465,300		465,300
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
14	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	53,000		106,000		106,000
15	Steel L 70 x 70 x 7 x 780 mm galvanis	Bh	2	128,400		256,800		256,800
16	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	4	245,400		981,600		981,600
17	Upah Pasang Trafo 3 Fasa 50 KVA 1 Tiang	Unit	1	1,182,800			1,182,800	1,182,800
+	Trafo 3 Fasa 100 KVA 1 Tiang (G312-A)	Unit	1					
1	Trafo 3 phasa 100 kVA YNyn0	Bh	1	24,760,800	24,760,800			24,760,800
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	9	8,860	79,740			79,740
	NFA2X-T 3 x 70 + N 50 mm²	Mtr	3	52,894	158,682			158,682
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150

4	FCO Polymer	Bh	3	848,250	2,544,750			2,544,750
5	Fuse Link 6 A	Bh	3	17,500		52,500		52,500
6	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	13	46,500		604,500		604,500
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	22	4,900		107,800		107,800
8	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	1	404,600		404,600		404,600
9	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
10	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	5	302,800		1,514,000		1,514,000
11	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	389,800		1,559,200		1,559,200
12	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	Bh	3	155,100		465,300		465,300
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
14	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	53,000		106,000		106,000
15	Steel L 70 x 70 x 7 x 780 mm galvanis	Bh	2	128,400		256,800		256,800
16	Steel L 70 x 70 x 7 x 1.682 mm galvanis	Bh	4	245,400		981,600		981,600
17	Upah Pasang Trafo 3 Fasa 100 KVA 1 Tiang	Unit	1	2,953,300			2,953,300	2,953,300
+	Trafo 3 Fasa 100 KVA 2 Tiang (G313)	Unit	1					
1	Trafo 3 phasa 100 kVA YNyn0	Bh	1	24,760,800	24,760,800			24,760,800
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	9	8,860	79,740			79,740
	NFA2X-T 3 x 70 + N 50 mm²	Mtr	3	52,894	158,682			158,682
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
4	FCO Polymer	Bh	3	848,250	2,544,750			2,544,750
5	Fuse Link 6 A	Bh	3	17,500		52,500		52,500
6	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	13	46,500		604,500		604,500
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	28	4,900		137,200		137,200
8	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	2	404,600		809,200		809,200
9	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	5	389,800		1,949,000		1,949,000
11	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	598,500		2,394,000		2,394,000
12	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	Bh	3	155,100		465,300		465,300
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
14	Pole Band Single Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	36,300		72,600		72,600
15	Steel L 70 x 70 x 7 x 780 mm galvanis	Bh	4	128,400		513,600		513,600
16	Upah Pasang Trafo 3 Fasa 100 KVA 2 Tiang	Unit	1	3,686,500			3,686,500	3,686,500
+	Trafo 3 Fasa 160 KVA 2 Tiang (G313)	Unit	1					
1	Trafo 3 phasa 160 kVA YNyn0	Bh	1	30,330,800	30,330,800			30,330,800
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	9	8,860	79,740			79,740
	NFA2X-T 3 x 70 + N 50 mm²	Mtr	3	52,894	158,682			158,682
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
4	FCO Polymer	Bh	3	848,250	2,544,750			2,544,750
5	Fuse Link 6 A	Bh	3	17,500		52,500		52,500
6	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	13	46,500		604,500		604,500
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	28	4,900		137,200		137,200
8	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	2	404,600		809,200		809,200
9	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	5	389,800		1,949,000		1,949,000
11	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	598,500		2,394,000		2,394,000
12	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	Bh	3	155,100		465,300		465,300
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
14	Pole Band Single Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	36,300		72,600		72,600
15	Steel L 70 x 70 x 7 x 780 mm galvanis	Bh	4	128,400		513,600		513,600
16	Upah Pasang Trafo 3 Fasa 160 KVA 2 Tiang	Unit	1	3,784,400			3,784,400	3,784,400
+	Trafo 3 Fasa 200 KVA 2 Tiang (G313)	Unit	1					
1	Trafo 3 phasa 200 kVA YNyn0	Bh	1	37,473,100	37,473,100			37,473,100
2	Jumper Wire :							
	AAAC 70 mm²	Mtr	9	8,860	79,740			79,740
	NFA2X-T 3 x 70 + N 50 mm²	Mtr	3	52,894	158,682			158,682
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	3	648,050	1,944,150			1,944,150
4	FCO Polymer	Bh	3	848,250	2,544,750			2,544,750
5	Fuse Link 6 A	Bh	3	17,500		52,500		52,500
6	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm²	Bh	13	46,500		604,500		604,500
7	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	28	4,900		137,200		137,200
8	Bracket band segment,vertikal plat (Hot dip galvanis)	Bh	2	404,600		809,200		809,200
9	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	3	29,600		88,800		88,800
10	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	5	389,800		1,949,000		1,949,000
11	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	4	598,500		2,394,000		2,394,000
12	Hot Line Clamp (150mm² s/d 240 mm²)	Bh	3	155,100		465,300		465,300
13	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	34,700		69,400		69,400
14	Pole Band Single Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	36,300		72,600		72,600

15	Steel L 70 x 70 x 7 x 780 mm galvanis	Bh	4	128,400		513,600		513,600
16	Upah Pasang Trafo 3 Fasa 200 KVA 2 Tiang	Unit	1	4,127,900			4,127,900	4,127,900
+	LVCB 2 Jurusan Untuk 1 Tiang (M8-A1)	Unit	1					
1	LVCB 2 Jurusan 250 A LBS	Bh	1	9,152,100	9,152,100			9,152,100
2	Kabel NYY 1 x 70 mm²	Mtr	68	79,450	5,402,600			5,402,600
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 8"	Bh	10	17,100		171,000		171,000
5	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	302,800		302,800		302,800
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	389,800		389,800		389,800
7	Pole Band Double Rack 3" atau 3 ½"	Bh	9	30,300		272,700		272,700
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	53,000		106,000		106,000
10	Pipa Pralon 2 ½"	Bh	2	79,056		158,112		158,112
11	Pipa Pralon 3"	Bh	1	81,984		81,984		81,984
12	Knee Pipe 2 ½"	Bh	2	7,320		14,640		14,640
13	Knee Pipe 3"	Bh	1	8,784		8,784		8,784
14	Spiral Pralon 2 ½"	Bh	3	52,704		158,112		158,112
15	Spiral Pralon 3"	Bh	1.5	67,344		101,016		101,016
16	Sepatu Kabel CU/CU-70 mm²	Bh	16	49,900		798,400		798,400
17	Compresion Conector H type 70 mm² / 70 mm²	Bh	8	29,600		236,800		236,800
18	Upah Pasang Acc.Jar LVCB 2 Jurusan (M8-A1, M8-A2)	Unit	1	614,700			614,700	614,700
+	LVCB 2 Jurusan Untuk 2 Tiang (M8-A2)	Unit	1					
1	LVCB 2 Jurusan 400 A LBS	Bh	1	11,193,980	11,193,980			11,193,980
2	Kabel NYY 1 x 150 mm²	Mtr	68	176,540	12,004,720			12,004,720
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 8"	Bh	14	17,100		239,400		239,400
5	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	302,800		302,800		302,800
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
7	Pole Band Double Rack 3" atau 3 ½"	Bh	6	30,300		181,800		181,800
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	3	49,300		147,900		147,900
9	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	4	53,000		212,000		212,000
10	Pipa Pralon 2 ½"	Bh	2	79,056		158,112		158,112
11	Pipa Pralon 3"	Bh	1	81,984		81,984		81,984
12	Knee Pipe 2 ½"	Bh	2	7,320		14,640		14,640
13	Knee Pipe 3"	Bh	1	8,784		8,784		8,784
14	Spiral Pralon 2 ½"	Bh	4	52,704		210,816		210,816
15	Spiral Pralon 3"	Bh	2	67,344		134,688		134,688
16	Sepatu Kabel CU/CU-150 mm²	Bh	16	101,400		1,622,400		1,622,400
17	Compresion Conector H type 70 mm² / 150 mm²	Bh	8	36,500		292,000		292,000
18	Upah Pasang Acc.Jar LVCB 2 Jurusan (M8-A1, M8-A2)	Unit	1	614,700			614,700	614,700
+	LVCB 4 Jurusan Untuk 1 Tiang (M8-B1)	Unit	1					
1	LVCB 4 Jurusan 400 A LBS	Bh	1	12,875,140	12,875,140			12,875,140
2	Kabel NYY 1 x 150 mm²	Mtr	68	176,540	12,004,720			12,004,720
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 8"	Bh	10	17,100		171,000		171,000
5	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	302,800		302,800		302,800
6	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	389,800		779,600		779,600
7	Pole Band Double Rack 3" atau 3 ½"	Bh	15	30,300		454,500		454,500
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
9	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	53,000		106,000		106,000
10	Pipa Pralon 2 ½"	Bh	4	79,056		316,224		316,224
11	Pipa Pralon 3"	Bh	1	81,984		81,984		81,984
12	Knee Pipe 2 ½"	Bh	4	7,320		29,280		29,280
13	Knee Pipe 3"	Bh	1	8,784		8,784		8,784
14	Spiral Pralon 2 ½"	Bh	6	52,704		316,224		316,224
15	Spiral Pralon 3"	Bh	1.5	67,344		101,016		101,016
16	Sepatu Kabel CU/CU-150 mm²	Bh	24	101,400		2,433,600		2,433,600
17	Compresion Conector H type 70 mm² / 150 mm²	Bh	16	36,500		584,000		584,000
18	Upah Pasang Acc.Jar LVCB 4 Jurusan (M8-B1, M8-B2)	Unit	1	829,000			829,000	829,000
+	LVCB 4 Jurusan Untuk 2 Tiang (M8-B2)	Unit	1					
1	LVCB 4 Jurusan 400 A LBS	Bh	1	12,875,140	12,875,140			12,875,140
2	Kabel NYY 1 x 150 mm²	Mtr	68	176,540	12,004,720			12,004,720
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	4	4,900		19,600		19,600
4	Bolt Machine ⅝" x 8"	Bh	20	17,100		342,000		342,000
5	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	302,800		605,600		605,600
6	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
7	Pole Band Double Rack 3" atau 3 ½"	Bh	15	30,300		454,500		454,500
8	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
9	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	3	53,000		159,000		159,000

10	Pipa Pralon 2 ½"	Bh	4	79,056		316,224		316,224
11	Pipa Pralon 3"	Bh	1	81,984		81,984		81,984
12	Knee Pipe 2 ½"	Bh	4	7,320		29,280		29,280
13	Knee Pipe 3"	Bh	1	8,784		8,784		8,784
14	Spiral Pralon 2 ½"	Bh	6	52,704		316,224		316,224
15	Spiral Pralon 3"	Bh	1.5	67,344		101,016		101,016
16	Sepatu Kabel CU/CU-150 mm²	Bh	24	101,400		2,433,600		2,433,600
17	Compresion Conector H type 70 mm² / 150 mm²	Bh	16	36,500		584,000		584,000
18	Upah Pasang Acc.Jar LVCB 4 Jurusan (M8-B1, M8-B2)	Unit	1	829,000			829,000	829,000

KONSTRUKSI JTR PADA TIANG BETON

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CJ5	Unit	1					
1	Bolt Double Up Side ⅝" x 10"	Bh	1	34,000		34,000		34,000
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
4	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
5	Upah Pasang Konst. JTR J5	Unit	1	25,100			25,100	25,100
+	CJ6	Unit	1					
1	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
2	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
3	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
5	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
6	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
7	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
8	Upah Pasang Konst. JTR J6	Unit	1	29,700			29,700	29,700
+	CJ6X	Unit	1					
1	Armour Tape ¼" wide	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
2	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
3	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	Bh	2	29,600		59,200		59,200
4	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
5	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
6	Upah Pasang Konst. JTR J6-X	Unit	1	25,100			25,100	25,100
+	CJ7	Unit	1					
1	Armour Rod # for 70 mm²	Set	1	67,800		67,800		67,800
2	Clevis Swinging Secondary	Bh	1	15,500		15,500		15,500
3	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
5	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
7	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
8	Upah Pasang Konst. JTR J7	Unit	1	37,600			37,600	37,600
+	CJ8	Unit	1					
1	Bolt Single Up Side ⅝" x 10"	Bh	1	33,600		33,600		33,600
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	Bh	1	17,000		17,000		17,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
4	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
5	Upah Pasang Konst. JTR J8	Unit	1	25,100			25,100	25,100
+	CJ10	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Bracket Secondary / Bracket insulated	Bh	1	13,100		13,100		13,100
3	Lock Nut ⅝"	Bh	1	11,400		11,400		11,400
4	Spool Insulator ANSI 53 - 4	Bh	1	26,400		26,400		26,400
5	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
6	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
7	Upah Pasang Konst. JTR J10	Unit	1	39,800			39,800	39,800
+	CJ5-T	Unit	1					
1	Plastic Strap for Clamping	Bh	1	2,600		2,600		2,600
2	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
3	Stopping Buckle / Yokes	Bh	1	2,300		2,300		2,300
4	Suspension / Small Angle Assembly	Bh	1	71,000		71,000		71,000
5	Upah Pasang Konst. JTR J5-T	Unit	1	22,200			22,200	22,200
+	CJ6-T	Unit	1					
1	Dead End Assembly	Bh	1	78,500		78,500		78,500
2	Plastic Strap for Clamping	Bh	1	2,600		2,600		2,600

3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
4	Stopping Buckle / Yokes	Bh	1	2,300		2,300		2,300
5	Upah Pasang Konst. JTR J6-T	Unit	1	30,300			30,300	30,300
+	CJ7-T	Unit	1					
1	Large Angle Assembly 50-70 mm²	Bh	1	116,800		116,800		116,800
2	Plastic Strap for Clamping	Bh	1	2,600		2,600		2,600
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
4	Stopping Buckle / Yokes	Bh	1	2,300		2,300		2,300
5	Upah Pasang Konst. JTR J7-T	Unit	1	23,200			23,200	23,200
+	MJ6-T	Unit	1					
1	Insulating Tape	Bh	1	3,965		3,965		3,965
2	Split Plastic Sleve (Tutup Kabel)	Bh	1	3,711		3,711		3,711
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
4	Stopping Buckle / Yokes	Bh	1	2,300		2,300		2,300
5	Upah Pasang Konst. JTR MJ6-T	Unit	1	17,200			17,200	17,200

KONSTRUKSI JTR PADA TIANG BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	SJ5		Unit	1					
1	Pole Band Double Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	61,800		61,800		61,800
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
4	Upah Pasang Konst. JTR J5	JASA	Unit	1	25,100			25,100	25,100
+	SJ6		Unit	1					
1	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
2	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
3	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
4	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
5	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
6	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
7	Upah Pasang Konst. JTR J6	JASA	Unit	1	29,700			29,700	29,700
+	SJ6X		Unit	1					
1	Armour Tape ¼" wide	HDW	Mtr	1	6,800		6,800		6,800
2	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
3	Loop Dead End Clamp / LC (35 s/d 240) mm²	HDW	Bh	2	29,600		59,200		59,200
4	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
5	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
6	Upah Pasang Konst. JTR J6-X	JASA	Unit	1	25,100			25,100	25,100
+	SJ7		Unit	1					
1	Armour Rod # for 70 mm²	HDW	Set	1	67,800		67,800		67,800
2	Clevis Swinging Secondary	HDW	Bh	1	15,500		15,500		15,500
3	Oval Eye Nut ⅝"	HDW	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
5	Spool Insulator ANSI 53 - 4	HDW	Bh	1	26,400		26,400		26,400
6	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
7	Upah Pasang Konst. JTR J7	JASA	Unit	1	37,600			37,600	37,600
+	SJ8		Unit	1					
1	Pole Band Single Up Side 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	51,100		51,100		51,100
2	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
4	Upah Pasang Konst. JTR J8	JASA	Unit	1	25,100			25,100	25,100
+	SJ10		Unit	1					
1	Bracket Secondary / Bracket insulated	HDW	Bh	1	13,100		13,100		13,100
2	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	34,700		34,700		34,700
3	Spool Insulator ANSI 53 - 2	HDW	Bh	1	17,000		17,000		17,000
4	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	HDW	Mtr	0.8	5,100		4,080		4,080
5	Upah Pasang Konst. JTR J10	JASA	Unit	1	39,800			39,800	39,800
+	SJ5-T		Unit	1					
1	Plastic Strap for Clamping	HDW	Bh	1	2,600		2,600		2,600
2	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
3	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	1	2,300		2,300		2,300
4	Suspension / Small Angle Assembly	HDW	Bh	1	71,000		71,000		71,000
5	Upah Pasang Konst. JTR J5-T	JASA	Unit	1	22,200			22,200	22,200
+	SJ6-T		Unit	1					
1	Dead End Assembly	HDW	Bh	1	78,500		78,500		78,500
2	Plastic Strap for Clamping	HDW	Bh	1	2,600		2,600		2,600
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
4	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	1	2,300		2,300		2,300
5	Upah Pasang Konst. JTR J6-T	JASA	Unit	1	30,300			30,300	30,300
+	SJ7-T		Unit	1					
1	Large Angle Assembly 50-70 mm²	HDW	Bh	1	116,800		116,800		116,800
2	Plastic Strap for Clamping	HDW	Bh	1	2,600		2,600		2,600
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
4	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	1	2,300		2,300		2,300
5	Upah Pasang Konst. JTR J7-T	JASA	Unit	1	23,200			23,200	23,200
+	MJ6-T		Unit	1					

1	Insulating Tape	HDW	Bh	1	3,965		3,965		3,965
2	Split Plastic Sleve (Tutup Kabel)	HDW	Bh	1	3,711		3,711		3,711
3	Stainless Steel Strap 20 x 0.7 mm	HDW	Mtr	1	15,000		15,000		15,000
4	Stopping Buckle / Yokes	HDW	Bh	1	2,300		2,300		2,300
5	Upah Pasang Konst. JTR MJ6-T	JASA	Unit	1	17,200			17,200	17,200

ACCESSORIES JARINGAN PADA TIANG BETON

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	CM2-11	Unit	1					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	1	208,500		208,500		208,500
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
3	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	1.5	24,000		36,000		36,000
4	Ground rod & Washer	Bh	2	9,500		19,000		19,000
5	Upah Pasang Acc.Jar M2-11	Unit	1	56,400			56,400	56,400
+	CM2-11M	Unit	1					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	1	208,500		208,500		208,500
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
3	Clamp Ground Rod ⅝"	Bh	1	4,880		4,880		4,880
4	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	10	24,000		240,000		240,000
5	Ground rod & Washer	Bh	2	9,500		19,000		19,000
6	Pipa PVC ½"	Bh	5.5	6,100		33,550		33,550
7	Stopping Buckle / Yokes	Bh	6	2,300		13,800		13,800
8	Stainless Steel Strap 20 X 0.7 mm	Mtr	4.8	15,000		72,000		72,000
9	Upah Pasang Acc.Jar M2-11M	Unit	1	65,400			65,400	65,400
+	CM2-12	Unit	1					
1	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
2	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	0.8	24,000		19,200		19,200
3	Ground rod & Washer	Bh	1	9,500		9,500		9,500
4	Upah Pasang Acc.Jar M2-12	Unit	1	12,200			12,200	12,200
+	CM2-12A	Unit	1					
1	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
2	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	1	24,000		24,000		24,000
3	Ground rod & Washer	Bh	1	9,500		9,500		9,500
4	Upah Pasang Acc.Jar M2-12A	Unit	1	16,000			16,000	16,000
+	CM2-15	Unit	1					
1	Pole Band Double Up Side 9" atau 12"	Bh	1	68,600		68,600		68,600
2	Pole Band Double Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	2	61,800		123,600		123,600
3	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	4	208,500		834,000		834,000
4	Clamp Ground Rod ⅝"	Bh	4	4,880		19,520		19,520
5	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	2	46,600		93,200		93,200
6	Ground wire Cu 50 mm²	Mtr	7	80,100		560,700		560,700
7	Ground rod & Washer	Bh	2	9,500		19,000		19,000
8	Grounding Iron Plate Form Plat / Eart safety mats	Bh	1	1,308,700		1,308,700		1,308,700
9	Compresion Conector H type 50 mm² / 70 mm²	Bh	1	22,400		22,400		22,400
10	Upah Pasang Acc.Jar M2-15	Unit	1	173,100			173,100	173,100
+	CM5-2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	2	17,700		35,400		35,400
4	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
5	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
6	Compresion Terminal Lug 240 mm²	Bh	2	40,400		80,800		80,800
7	Upah Pasang Acc.Jar M5-2	Unit	1	23,600			23,600	23,600
+	CM5-3	Unit	1					
1	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
2	Upah Pasang Acc.Jar M5-3	Unit	1	20,100			20,100	20,100
+	CM5-4	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-4	Unit	1	23,600			23,600	23,600

+	CM5-5	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
2	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-5	Unit	1	23,600			23,600	23,600
+	CM5-6	Unit	1					
1	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	1	45,000		45,000		45,000
2	AAAC 240 mm²	Mtr	1	28,200	28,200			28,200
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	1	648,050	648,050			648,050
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-6	Unit	1	58,400			58,400	58,400
+	CM5-8	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Oval Eye Bolt ⅝" x 10"	Bh	1	19,200		19,200		19,200
3	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
4	Washer Square 2 ¼"	Bh	1	1,500		1,500		1,500
5	Upah Pasang Acc.Jar M5-8	Unit	1	43,100			43,100	43,100
+	CM5-9	Unit	1					
1	FCO Polymer	Bh	1	848,250	848,250			848,250
2	Fuse Link 50 A	Bh	1	32,500		32,500		32,500
3	Compresion Terminal Lug 70 mm²	Bh	1	17,100		17,100		17,100
4	Bracket Extension for cut out	Bh	1	67,700		67,700		67,700
5	Upah Pasang Acc.Jar M5-9	Unit	1	58,400			58,400	58,400
+	CM5-12	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	302,800		302,800		302,800
3	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-12	Unit	1	43,100			43,100	43,100
+	CM5-13	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-13	Unit	1	43,100			43,100	43,100
+	CM5-16	Unit	1					
1	Bolt Machine ⅝" x 10"	Bh	1	17,700		17,700		17,700
2	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
3	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-16	Unit	1	51,600			51,600	51,600
+	CM5-20	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
3	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-20	Unit	1	43,100			43,100	43,100

ACCESSORIES JARINGAN PADA TIANG BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	SM2-11	Unit	1					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	1	208,500		208,500		208,500
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
3	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	1.5	24,000		36,000		36,000
4	Ground rod & Washer	Bh	2	9,500		19,000		19,000
5	Upah Pasang Acc.Jar M2-11	Unit	1	56,400			56,400	56,400
+	SM2-11M	Unit	1					
1	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	1	208,500		208,500		208,500
2	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
3	Clamp Ground Rod ⅝"	Bh	1	4,880		4,880		4,880
4	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	10	24,000		240,000		240,000
5	Ground rod & Washer	Bh	2	9,500		19,000		19,000
6	Pipa PVC ½"	Bh	5.5	6,100		33,550		33,550
7	Stopping Buckle / Yokes	Bh	6	2,300		13,800		13,800
8	Stainless Steel Strap 20 X 0.7 mm	Mtr	4.8	15,000		72,000		72,000
9	Upah Pasang Acc.Jar M2-11M	Unit	1	65,400			65,400	65,400
+	SM2-12	Unit	1					
1	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
2	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	0.8	24,000		19,200		19,200
3	Ground rod & Washer	Bh	1	9,500		9,500		9,500
4	Upah Pasang Acc.Jar M2-12	Unit	1	12,200			12,200	12,200
+	SM2-12A	Unit	1					
1	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	1	46,600		46,600		46,600
2	Ground wire Cu 16 mm²	Mtr	1	24,000		24,000		24,000
3	Ground rod & Washer	Bh	1	9,500		9,500		9,500
4	Upah Pasang Acc.Jar M2-12A	Unit	1	16,000			16,000	16,000
+	SM2-15	Unit	1					
1	Pole Band Double Up Side 9" atau 12"	Bh	1	68,600		68,600		68,600
2	Pole Band Double Up Side 7" atau 7 ½"	Bh	2	61,800		123,600		123,600
3	Ground rod ⅝" x 8" Copper Weld	Bh	4	208,500		834,000		834,000
4	Clamp Ground Rod ⅝"	Bh	4	4,880		19,520		19,520
5	Bimetalic Connector 35 - 240 mm²	Bh	2	46,600		93,200		93,200
6	Ground wire Cu 50 mm²	Mtr	7	80,100		560,700		560,700
7	Ground rod & Washer	Bh	2	9,500		19,000		19,000
8	Grounding Iron Plate Form Plat / Eart safety mats	Bh	1	1,308,700		1,308,700		1,308,700
9	Compresion Conector H type 50 mm² / 70 mm²	Bh	1	22,400		22,400		22,400
10	Upah Pasang Acc.Jar M2-15	Unit	1	173,100			173,100	173,100
+	SM5-2	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Center Bracket 12.5 KN	Bh	1	90,200		90,200		90,200
3	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	2	49,300		98,600		98,600
4	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
5	Compresion Terminal Lug 240 mm²	Bh	2	40,400		80,800		80,800
6	Upah Pasang Acc.Jar M5-2	Unit	1	23,600			23,600	23,600
+	SM5-3	Unit	1					
1	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
2	Upah Pasang Acc.Jar M5-3	Unit	1	20,100			20,100	20,100
+	SM5-4	Unit	1					
1	Isolator Tumpu (Line Post) 20 KV	Bh	1	221,000	221,000			221,000
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-4	Unit	1	23,600			23,600	23,600
+	SM5-5	Unit	1					

1	Isolator Tumpu (Pin Post) 20 KV		1					
2	Washer Square 2 ¼"	Bh	2	1,500		3,000		3,000
3	Tie Wire # 4 / Alluminium bonding wire # 20	Mtr	1.8	5,100		9,180		9,180
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-5	Unit	1	23,600			23,600	23,600
+	SM5-6	Unit	1					
1	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	1	45,000		45,000		45,000
2	AAAC 240 mm²	Mtr	1	28,200	28,200			28,200
3	Lightning Arester (Polymer) 21 KV, 10 KA	Bh	1	648,050	648,050			648,050
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-6	Unit	1	58,400			58,400	58,400
+	SM5-8	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	49,300		49,300		49,300
3	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
4	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
5	Upah Pasang Acc.Jar M5-8	Unit	1	43,100			43,100	43,100
+	SM5-9	Unit	1					
1	FCO Polymer	Bh	1	848,250	848,250			848,250
2	Fuse Link 50 A	Bh	1	32,500		32,500		32,500
3	Compresion Terminal Lug 70 mm²	Bh	1	17,100		17,100		17,100
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-9	Unit	1	58,400			58,400	58,400
+	SM5-12	Unit	1					
1	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
2	Cross Arm Steel 1.500 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	302,800		302,800		302,800
3	Upah Pasang Acc.Jar M5-12	Unit	1	43,100			43,100	43,100
+	SM5-13	Unit	1					
1	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
2	Brace Steel 770 mm	Bh	2	41,500		83,000		83,000
3	Bolt Machine / Bolt cariage ½" x ¾"	Bh	2	4,900		9,800		9,800
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-13	Unit	1	43,100			43,100	43,100
+	SM5-16	Unit	1					
1	Pole Band Single Rack 7" atau 7 ½"	Bh	1	34,700		34,700		34,700
2	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
3	Upah Pasang Acc.Jar M5-16	Unit	1	51,600			51,600	51,600
+	SM5-20	Unit	1					
1	Isolator Tarik (Porcelain) 20 KV + Primary Dead End Clamp 150-240 mm²	Set	1	400,600	400,600			400,600
2	Schackle Anchor ⅝"	Bh	1	16,000		16,000		16,000
3	Oval Eye Nut ⅝"	Bh	1	21,000		21,000		21,000
4	Upah Pasang Acc.Jar M5-20	Unit	1	43,100			43,100	43,100

KONSTRUKSI P-12 (UNTUK MENAMBAH KETINGGIAN TIANG)

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	GOL	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
						MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	P12C-1		Unit	1					
1	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	1	389,800		389,800		389,800
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
4	Upah Pasang Acc.Jar P12C-1	JASA	Unit	1	35,700			35,700	35,700
+	P12S-1		Unit	1					
1	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	1	389,800		389,800		389,800
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	1	49,300		49,300		49,300
3	Upah Pasang Acc.Jar P12S-1	JASA	Unit	1	31,300			31,300	31,300
+	P12C-2		Unit	1					
1	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
2	Bolt Machine ⅝" x 10"	HDW	Bh	2	17,700		35,400		35,400
3	Washer Square 2 ¼"	HDW	Bh	2	1,500		3,000		3,000
4	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
5	Upah Pasang Acc.Jar P12C-2	JASA	Unit	1	52,200			52,200	52,200
+	P12S-2		Unit	1					
1	Cross Arm Steel 2.000 mm (UNSP 10) galvanis	HDW	Bh	2	389,800		779,600		779,600
2	Pole Band Double Rack 7" atau 7 ½"	HDW	Bh	2	49,300		98,600		98,600
3	Bolt Double Arming ⅝" x 14"	HDW	Bh	2	34,800		69,600		69,600
4	Upah Pasang Acc.Jar P12S-2	JASA	Unit	1	45,600			45,600	45,600

PEMUTUS / PEMISAH PADA TIANG BETON / BESI

Harga yang dipakai adalah HSS 2020

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)			
					MDU	HARDWARE	JASA	JUMLAH
+	Pemasangan Load Break Switch	Unit	1					
1	Load Break Switch	Set	1	81,702,000	81,702,000			81,702,000
2	Disconnecting Switch 20 KV	Set	1	8,595,700		8,595,700		8,595,700
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	1	598,500		598,500		598,500
4	Brace Steel 1.262 mm	Bh	6	92,200		553,200		553,200
5	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	10	53,000		530,000		530,000
6	AAAC 240 mm²	Mtr	12	28,200	338,400			338,400
7	Sepatu Kabel AL/CU Kepala-240 mm²	Bh	12	124,300		1,491,600		1,491,600
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	6	45,000		270,000		270,000
9	Upah Pasang Load Break Switch (LBS)	Unit	1	3,467,100			3,467,100	3,467,100
+	Pemasangan ABSW	Unit	1					
1	ABSW 20 KV	Set	1	22,685,000		22,685,000		22,685,000
2	AAAC 240 mm²	Mtr	12	28,200	338,400			338,400
3	Sepatu Kabel AL/CU Kepala-240 mm²	Bh	6	124,300		745,800		745,800
4	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	6	45,000		270,000		270,000
5	Upah Pasang Air Break Switch (ABSW)	Unit	1	1,568,200			1,568,200	1,568,200
+	Pemasangan Recloser	Unit	1					
1	Recloser Lengkap Dengan PT		1					
2	Disconnecting Switch 20 KV	Set	1	8,595,700		8,595,700		8,595,700
3	Cross Arm Steel 3.000 mm (UNSP 10) galvanis	Bh	2	598,500		1,197,000		1,197,000
4	Brace Steel 1.262 mm	Bh	4	92,200		368,800		368,800
5	Pole Band Double Rack 8" atau 8 ½"	Bh	2	53,000		106,000		106,000
6	AAAC 240 mm²	Mtr	12	28,200	338,400			338,400
7	Sepatu Kabel AL/CU Kepala-240 mm²	Bh	12	124,300		1,491,600		1,491,600
8	Compresion Conector H type 240 mm² / 240 mm²	Bh	6	45,000		270,000		270,000
9	Upah Pasang Recloser	Unit	1	3,467,100			3,467,100	3,467,100